

PRZEKRÓJ D-D

SKALA 1:50

A1 POŁAĆ DACHOWA OCIEPLONA


Blachodachówka lub blachta trapezowa powlekana
Łaty 5x6 cm
Kontrylasy 2,5x8 cm
Folia paroprzepuszczalna
Pas górny dźwigara dachowego - krokwie 6x14 cm
Puska powietrzna wentylowana 3cm
Wełna mineralna rozprężna gr.30 cm (2 warstwy 1,5+1,5cm układane mijankowo)
Folia parozizalacyjna
Płyta GKF (2x1,5 cm na ruszcie stalowym systemowym)

B₁ STROP NAD PIĘTRZEM

Wykładzina PCV 0,5cm
Płyta OSB 2,5cm
Legary drewniane 5x7 cm co 40cm (max.)
Pas dolny dźwignia dachowego 6x14 cm / Wielka mimeralna rozprężna gr.30 cm (wałstwy układane miłankowo)
Folia parizolacyjna
Płyta GK 2x1,5 cm na ruszcie drewnianym

C1 STROP NAD PARTEREM

Panele drewn. lub deski lub terakota w pomieszczeniach mokrych
Wylewka samopoziomująca gr. 0,5 cm
Szaliczka cementowa gr. 4,5 cm zbrojona siatką z prętów
Styropian M40 gr. 6 cm
Folia paroizolacyjna lub 2x papa asfaltowa na lepiku z wywinięciem zakładów w pomieszczeniach mokrych
Strop żelbetowy typu "I, eier" gr.22,5cm
Puska powietrzna między stropami
Strop żelbetowy istniejący
Tynk cem.-wapi.



**UWAGA: POSZCZEGÓLNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI POZIOMYCH I PIONOWYCH**

Pracownia Projektowa "PION - Nidzica"	
<i>Temat:</i>	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
<i>Adres:</i>	Działki nr 16-80/4, 16-81/1 i 16-81/2, Naprzewoda, gmina Nidzica
<i>Investor:</i>	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Nidzicy, ul.Krzyszwa 9
<i>Brama:</i>	Architektura
<i>Treść rysunku:</i>	PRZEKROJ D-D
<i>Projektant:</i>	mgr inż. arch. Katarzyna Roszkowska (upr.budowl. 14.WN666/2013, nr ew. WNA-0254)
<i>Sprawkujący:</i>	mgr inż. arch. Dominik M. Nowina-Konopka (upr. budl. Nr 22471-8-29, 83 ust.1 pkt.1 i 2, upr. konstrw. Nr 12099, Nr ew. WNA-0097)
<i>Asystent:</i>	mgr inż. Krzysztof Olczyński (upr.budowl. nr 18890/0, nr 191/94/01/52, ust.1 pkt.1 i 86, ust.1, 2,3,87,813, ust.112, Nr ew. WNA/BI0.1874/01)
<i>Asystent:</i>	mgr inż. Hanna Kowalska
	<i>Rys. nr A-11</i>
	<i>Data:</i> 07 - 11.2016 r.
	<i>Skala:</i> 1 : 50
	<i>Podpis:</i>