

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Na remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)
CPV 45222140-2 Roboty drogowe

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- *45233221-1 Roboty w zakresie nawierzchni*

3. Adres obiektu budowlanego

m. Sławka Wielka, Kozłowo

4. Nazwa i adres Zamawiającego

*Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29*

5. Data opracowania przedmiaru robót:

Marzec 2019r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

**DZIAŁ I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
grupa 45200000-9**

ROZDZIAŁ 1.1. Oznakowanie

ROZDZIAŁ 1.2. Podbudowa

ROZDZIAŁ 1.3. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 1.4. Pobocza

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Na remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek
1		3	4	5
		DZIAŁ I ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ GRUPA 45200000-9		
		ROZDZIAŁ 1.1 Oznakowanie		
1.	D.07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych	szt.	2
		ROZDZIAŁ 1.2 Podbudowa		
2.	D.05.03.05B	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 100kg/m ² po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu 6335mbx5,0=31 675,0m ² Skrzyżowania i zjazdu 951,0m ² Razem=32 626,00	m ² Mg	32 626,0 3262,6
		<u>ROZDZIAŁ 1.3. Nawierzchnia</u>		
3.	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 2/5 ,11/5 i emulsji asfaltowej Obmiar j.w.	m ²	32 626,0
		ROZDZIAŁ 1.4. Pobocza		
4.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką gr.6cm	m ² m ³	12 165,00 729,90

Sporządził: