

# PRZEDMIAR ROBÓT

## KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

### 1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Janowo – gr. województwa (Stara Wieś) w km od 9+765 do km 11+562”

### 2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

### 3. Adres obiektu budowlanego ,

Dz. nr 1077/2 obręb Janowo Gmina Janowo – DP 1623N

### 4. Nazwa i adres Inwestora :

Powiat Nidzicki  
ul. Traugutta 23  
13-100 Nidzica

### Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy  
ul. Kolejowa 29  
13-100 Nidzica

### 5. Data opracowania przedmiaru robót :

14.07.2020r.

### 6. Sporządził :

Inspektor ds. technicznych  
Mariusz Mierzejewski

## Tabela przedmiaru robót

Lp.	SST	Nazwa I opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.
<b>1. Podbudowy</b>				
1.1	04.03.01 05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości 150 kg/m <sup>2</sup> – AC 16P 1797mb x 5,50m	m <sup>2</sup>	9883,50
<b>2. Nawierzchnie</b>				
2.1	05.02.01	Nawierzchnia z tłuczni kamiennej warstwa górna – grubość warstwy 10cm – nawierzchnia na zjazdach - obmiar zgodnie z opisem technicznym – pozycja wykaz zjazdów	m <sup>2</sup>	562,00
2.2	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchni AC-11s gr. 4 cm 1797mb x 5,50m	m <sup>2</sup>	9883,50
<b>3. Roboty wykończeniowe</b>				
3.1	06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu – gr. namułu 20 cm - obmiar zgodnie z opisem technicznym – pozycja zestawienie rowów do oczyszczenia z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp	mb	2111,00
3.2	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – ścinanie zawyżonych poboczy – gr. warstwy ścinanej mechanicznie 20 cm (1797mb x 2) – (49+64)	m <sup>2</sup>	3481,00
3.3	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 3481m <sup>2</sup> x 0,10m	m <sup>3</sup>	348,10
<b>4. Oznakowanie</b>				
4.1	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach 1500 x 900 mm	szt.	2
4.2	07.02.01	Ustawienie znaków pionowych wraz z słupkami fi 60mm - znak średni typ B (okrągły 800mm) – folia odblaskowa I gen.	szt.	3

Sporządził :