

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku Szkotowo – DW 538 (Sławka Wielka) w km od 0+000 do km 6+950

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

3. Adres obiektu budowlanego ,

Droga powiatowa nr 1550N w m. Kanigowo

4. Nazwa i adres Inwestora :

Powiat Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

5. Data opracowania kosztorysu ofertowego :

.....

6. Sporządził :

.....

**Kosztorys ofertowy - Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku
Szkotowo – DW 538 (Sławka Wielka) w km od 0+000 do km 6+950**

Lp.	SST	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.	Cena jedn.	Wartość zł.
1. Roboty rozbiórkowe						
1.1	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x35 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	43,0		
1.2	01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki	m ³	2,47		
1.3	01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	80		
		Razem				
2. Roboty ziemne						
2.1	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV na odkład	m ³	28,00		
3. Podbudowy						
3.1	04.03.01 05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości 200 kg/m ² – AC 16P	Mg	6198,32		
3.2	05.03.23a	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr 3cm zagęszczonej mechanicznie	m ²	80		
3.3	04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9Mpa) – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	80,0		
3.4	04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni – gr. warstwy 12 cm	m ²	80,0		
		Razem:				
4. Nawierzchnie						
4.1	05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania na odl. do 20 km	m ²	6320,40		

4.2	04.03.01 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchni AC-11s gr. 4 cm	m ²	37 352,0		
4.3	05.02.01	Nawierzchnia z tłuczniwa kamiennego warstwa górna – grubość warstwy 10cm – nawierzchnia na zjazdach	m ²	1091,0		
		Razem				
5. Roboty wykończeniowe						
5.1	06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu – gr. namułu 20 cm	mb	4020		
5.2	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – ścinanie zawyżonych poboczy – gr. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm	m ²	12 528,0		
5.3	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m ³	1143,0		
		Razem				
6. Elementy ulic						
6.1	08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 na ławie betonowej – ława zwykła z betonu C8/10	mb	43,00		
6.2	05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	80,0		
		Razem				
7. Odwodnienie						
7.1	-----	Regulacja kraterk ściekowych	szt.	2,0		
7.2	-----	Czyszczenie studzienek ściekowych	szt.	2,0		
7.3	-----	Oczyszczenie mechaniczne przykanalików	szt.	2,0		
7.4	-----	Czyszczenie mechaniczne studni chłonnych fi 1000mm	szt.	2,0		
8. Oznakowanie						

8.1	07.02.01	Znaki pionowe ze słupkami B33 -2szt B-42-2szt. D-15 8szt	szt.	12,0		
8.2	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych				
8.3	07.01.01	Przejście dla pieszych	m ²	12		
Razem						
Ogółem						
Podatek Vat						
OGÓŁEM						

Sporządził :