

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1589N – ul. Kolejowa

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

3. Adres obiektu budowlanego ,

Droga powiatowa nr 1589N – ul. Kolejowa

4. Nazwa i adres Inwestora :

Powiat Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

5. Data opracowania kosztorysu ofertowego :

.....

6. Sporządził :

.....

Kosztorys ofertowy – przebudowa drogi powiatowej nr 1559N – ul. Kolejowa
Odcinek nr 1 w km 0+000 do 0+266

| Lp. | SST | Nazwa I opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena jedn. | Wartość zł. |
|------------------------------|-----------|---|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1. Roboty rozbiórkowe | | | | | | |
| 1.1 | 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x35 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 260,0 | | |
| 1.2 | 01.02.04 | Rozebranie krawężników kamiennych o wym. 20x35 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 266,0 | | |
| 1.3 | 01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych o wym 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 197,0 | | |
| 1.4 | 01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki | m ³ | 14,95 | | |
| 1.5 | 01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym 50x50x5 ułożonych na podsypce piaskowej | m ² | 180,0 | | |
| 1.6 | 01.02.04 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | 216,0 | | |
| | | Razem | | | | |
| 2. Roboty ziemne | | | | | | |
| 2.1 | 02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV na odkład | m ³ | 51,48 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 3. Podbudowy | | | | | | |
| 3.1 | 05.03.23a | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr.3cm zagęszczonej mechanicznie | m ² | 396,0 | | |
| 3.2 | 04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego gr.10cm | m ² | 396,0 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 4. Nawierzchnie | | | | | | |
| 4.1 | 05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni gr.4cm | m ² | 1995,0 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---|----------------|--------|--|--|
| 4.2 | 04.03.01 05.03.35a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna gr.4cm | m ² | 1995,0 | | |
| | | Razem | | | | |
| 5. Elementy ulic | | | | | | |
| 5.1 | 08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych o wym 15x30 na ławie betonowej -ława zwykła | mb | 526,0 | | |
| 5.2 | 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 197,0 | | |
| 5.3 | 05.03.23a | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | 396,0 | | |
| | | Razem | | | | |
| 6. Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 6.1 | ----- | Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych wraz z wymiana ram i pokryw | szt. | 2 | | |
| 6.2 | ----- | Regulacja kraterk ściekowych | szt. | 8 | | |
| | | Razem | | | | |
| 7. Oznakowanie | | | | | | |
| 7.1 | 07.02.01 | Ustawienie tablic informacyjnych | szt. | 2 | | |
| | | Razem | | | | |
| Ogółem | | | | | | |
| Podatek Vat | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | |