

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1589N – ul. Kolejowa
Odcinek nr 1 w km 0+000 do km 0+266

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

3. Adres obiektu budowlanego ,

Droga powiatowa nr 1589N – ul. Kolejowa

4. Nazwa i adres Inwestora :

Powiat Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

5. Data opracowania kosztorysu ofertowego :

.....

6. Sporządził :

.....

Kosztorys ofertowy – przebudowa drogi powiatowej nr 1559N – ul. Kolejowa
Odcinek nr 1 w km 0+000 do 0+266

Lp.	SST	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.	Cena jedn.	Wartość zł.
1. Roboty rozbiórkowe						
1.1	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x35 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	260,0		
1.2	01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych o wym. 20x35 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	266,0		
1.3	01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wym 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	197,0		
1.4	01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki	m ³	14,95		
1.5	01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym 50x50x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m ²	180,0		
1.6	01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	216,0		
		Razem				
2. Roboty ziemne						
2.1	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV na odkład	m ³	51,48		
		Razem:				
3. Podbudowy						
3.1	05.03.23a	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm zagęszczonej mechanicznie	m ²	396,0		
3.2	04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10cm	m ²	396,0		
		Razem:				
4. Nawierzchnie						
4.1	05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni gr. 10cm	m ²	1995,0		

4.2	04.03.01 05.03.35b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa wiążąca nawierzchni AC 16W gr. 4cm	m ²	1995,0		
4.3	04.03.01 05.03.35a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchni AC-11s gr. 5cm	m ²	1995,0		
		Razem				
5. Elementy ulic						
5.1	08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 na ławie betonowej - ława z oporem	mb	526,0		
5.2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	197,0		
5.3	05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	396,0		
6. Roboty wykończeniowe						
6.1	-----	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych wraz z wymiana ram i pokryw	szt.	2		
6.2	-----	Regulacja kraterk ściekowych	szt.	8		
		Razem				
7. Oznakowanie						
7.1	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych	szt.	2		
		Razem				
Ogółem						
Podatek Vat						
OGÓŁEM						