

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania:

**Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr
1264N m.Łyna**

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg

13-100 Nidzica

ul. Kolejowa 29

3. Kosztorys sporządził:

4. Wartość kosztorysowa robót netto:	zł
Podatek VAT 23%:	zł
Ogółem wartość brutto:	zł

Słownie:

.....
(data i podpis oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N m.Łyna

Lp.	Numer specyfika technicznej	Nazwa i opis przedmiaru robót oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn	Cena Jedn.	Wartość zł
1	3	4	5	6		
DZIAŁ I ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ GRUPA 45200000-9						
WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH						
1.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr.10cm	m ²	38,50		
2.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm	m ²	38,50		
3.	D-04.01.01	Koryto gł.10cm w gruncie kat III na całej szerokości	m ²	38,50		
4.	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	38,50		
5.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm	m ²	38,50		
6.	D-04.06.01a	Górna warstwa podbudowy z betonu 16/20 gr.30cm	m ²	38,50		
7.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	38,50		
		Razem				
ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
8.	D-07.02.01a	System Aktywnej Informacji Wizualnej na przejściu dla pieszych , montaż zestawu zasilania solarnego z czujnikami ruchu (lampy led śr.200mm x 2szt.) Znak D-6 wraz z tabliczką T-27 na tle fluorescencyjnym barwy żółtej o wymiarach 1400x900	kpl	2,0		
		Razem				
9.	D-07.02.01	Oświetlenie przejścia dla pieszych solarne boczne	kpl.	2,0		
10.	D-07.02.01	Urządzenie sygnalizacyjne do wskazywania prędkości rzeczywistej	kpl.	2,0		
OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME						
11.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe średnie folia odblaskowa II generacji : A-11a – 2szt. B-33 – 2szt. B-42 – 2szt. Tabliczki T-1 -2szt.	szt. szt. szt. szt.	2,0 2,0 2,0 2,0		

		Tablice informacyjne RFRD o wymiarach 90x60cm -2szt.	szt.	2,0		
12.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami z wykonaniem fundamentu	szt.	6,0		
13.	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych o powierzchni do 0,3m ² A-11a – 2szt. B-33 – 2szt. B-42 – 2szt. Tabliczki T-1 -2szt. Tablice informacyjne RFRD o wymiarach 90x60cm -2szt.	szt. szt. szt. szt. szt.	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0		
14.	D.07.01.01	Linie na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie -oznakowanie grubowarstwowe -P-10- 10,0m ² -P-25- 2,55m ²	m ²	12,55		
		Razem	x	x	x	
		Ogółem	x	x	x	
		Podatek VAT	%	23		
		OGÓŁEM	x	x	x	

Słownie:

.....
(data i podpis oferenta)

