

# PRZEDMIAR ROBÓT

## KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

### 1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr.woj.)

### 2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

### 3. Adres obiektu budowlanego ,

### 4. Nazwa i adres Inwestora :

Powiat Nidzicki  
ul. Traugutta 23  
13-100 Nidzica

### Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy  
ul. Kolejowa 29  
13-100 Nidzica

### 5. Data opracowania przedmiaru robót :

10.12.2021r.

### 6. Sporządził :

Inspektor ds. technicznych  
Mariusz Mierzejewski

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr.woj.)

Lp.	SST	Nazwa I opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.
<b>1. Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	04.01.01	Wykonanie koryta średniej głębokości 40cm na jezdni oraz zjazdach	m <sup>2</sup>	5 255,30
<b>2. Podbudowy</b>				
2.1	04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki niesortowanej stabilizowanej mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm – na jezdni 4979,20m <sup>2</sup> -zjazdy 276,10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 255,30
2.2.	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr.25cm -jezdni 4 979,20m <sup>2</sup> -zjazdy 276,10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 255,30
<b>3. Nawierzchnie</b>				
3.1	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W gr. 6cm wraz ze skropieniem istniejącej nawierzchni niebitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m <sup>2</sup> -jezdni 4834,20m <sup>2</sup> -zjazdy 268,10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 102,30
3.2	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 5cm wraz ze skropieniem mechanicznym konstrukcji bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m <sup>2</sup> -jezdni 4739,40m <sup>2</sup> -zjazdy 262,80m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 002,20
<b>4. Roboty wykończeniowe</b>				
4.1.	D-02.01.01	Wykopanie rowów wraz z profilowaniem dna i skarp rowu – gł. 40cm	m <sup>3</sup>	689,36
4.2.	06.03.02	Wykonanie poboczy mieszanką kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31,5mm 993m <sup>2</sup> x 0,10m	m <sup>2</sup>	1698,80
<b>5. Oznakowanie</b>				
5.1.	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach 1500mm x 900mm 2 szt.	szt.	2

Sporządził :