

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Remont drogi powiatowej nr 1264N na odcinku Łyna – Koniuszyn – w km od 23+238 do km 29 +770”

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

3. Adres obiektu budowlanego ,

Droga powiatowa nr 1264N

4. Nazwa i adres Inwestora :

Powiat Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

5. Data opracowania przedmiaru robót :

27.06.2022r.

6. Sporządził :

Inspektor ds. technicznych
Mariusz Mierzejewski

Tabela przedmiaru robót

Lp.	SST	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.
1. Roboty ziemne				
1.1	02.01.01	Wykopy wykonane mechaniczne pod zjazdy w gruncie kat. I - II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 1330,5m ² x 0,26	m ³	345,93
2. Podbudowy				
2.1	04.03.01 05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości 200 kg/m ² – AC 16P (6427,00mb x 5,00mb) + 215,00m ²	m ²	32350,00
2.2	04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku pod zjazdy – gr. 10cm 1330,5m ²	m ²	1330,5
2.3	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,50mm pod zjazdy – gr. 20 cm 1330,5m ²	m ²	1330,5
3. Nawierzchnie				
3.1	05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania na odl. do 20 km 105,00mb x 5,00m	m ²	525,00
3.2	04.03.01 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchni AC-11s gr. 4 cm (6532,00mb x 5,0m) + 1330,5m ² + 215,00m ²	m ²	34205,50
3.3	04.03.01 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W gr. 4cm wraz ze skropieniem mechanicznym konstrukcji niebitumicznych emulsja asfaltowa pod zjazdy 1330,5m ²	m ²	1330,5
4. Roboty wykończeniowe				
4.1	06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu – gr. namułu 20 cm - obmiar zgodnie z opisem technicznym – pozycja zestawienie rowów do oczyszczenia z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp	mb	8376,00
4.2	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – ścinanie zawyżonych poboczy – gr. warstwy ścinanej mechanicznie 20 cm - obmiar zgodnie z opisem technicznym – pozycja pobocza	m ²	12 549,50
4.3	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – uzupełnienie zaniżonych poboczy mieszanką kruszyw o uziarnieniu 0/31,50mm wraz z zagęszczeniem 12 549,50,50m ² x 0,12m	m ³	1505,94
4.4	06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw o uziarnieniu 0/31,50mm przy nowych zjazdach - gr. 10 cm - obmiar zgodnie z opisem technicznym – pozycja pobocza	m ²	506,00
4.5	01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia wraz z wywiezieniem pozostałości i ilości sztuk krzaków 3000/ha - obmiar zgodnie z opisem technicznym – pozycja odkrzaczenie pasa drogowego	ha	1,1758

5. Oznakowanie				
5.1	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wym. 180x120cm	szt.	2
5.2	07.02.01	Ustawienie znaków pionowych na słupkach fi 60mm : - znak średni typ A (900mm) – folia typ I - znak średni typ A (900mm) – folia typ II - znak średni typ B (800mm) – folia typ I - znak średni B-20 „STOP” – folia typ II - znak średni typ D (600x600mm) – folia typ II - znak średni typ D (600x600mm) – folia typ I - znak średni typ D (600x750mm) – folia typ I - znak D-42 i D-43 (530x1200mm) – folia typ I - znak E-2a (szt. 8 – przyjęto po 1,5m ²) – folia typ I - znak E-4 (350x1400mm) – folia typ I - znaki E-17a i E-17b – folia typ I - znaki typ F (0,900 x 1,200mm) – folia typ I - tabliczka T-4 (240x500mm) – folia typ I - tabliczka T-6 (600x600mm) – folia typ I - znak typ U-3a (600x600m) – filia typ I Zgodnie z zestawieniem oznakowanie pionowe	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13 2 2 1 5 2 2 3,816 10,50 1,960 2,544 2,160 0,240 2,160 2,160
5.3	07.02.01	Ustawienie słupków stalowych fi 60 mm	szt.	81
5.4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowsarstwowymi – farba akrylową białą z elementami odblaskowymi Zgodnie z zestawieniem – oznakowanie poziome	m ²	23,64

Sporządził :