

Nidzica, dn. 31.07.2009 r.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło, ul. Krzywa 9
13 – 100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców nr sprawy: 4/2009

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: 4/2009
w trybie Przetargu Nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa
budynku rehabilitacyjno-edukacyjnego oraz
budynku gospodarczego przy ulicy Krzywej w
Nidzicy”**

Wyjaśnienie

Treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Budowa budynku rehabilitacyjno-edukacyjnego oraz budynku gospodarczego przy ulicy Krzywej w Nidzicy.

Pytanie I:

„Przedmiar robót przewiduje montaż 4 szt. mechanizmów oddymiania. Jednakże projekt przewiduje 8 szt. Ile należy ująć do wyceny?”

Odpowiedź I:

Do wyceny należy przyjąć ilość mechanizmów oddymiających zgodnie z projektem

Pytanie II:

„Prosimy o wyjaśnienie, czy naświetla wyposażone w szyby bezpieczne P2 mają być wyposażone w szyby obustronnie bezpieczne, czy jednostronnie (od wewnątrz)?”

Odpowiedź II:

Naświetla mają być wyposażone w szyby bezpieczne obustronnie

Pytanie III:

„Przedmiary robót nie przewidują montażu obrzeży chodnikowych przy opasce wokół budynku z kostki granitowej. Czy, a jeśli tak to ile i z czego przyjąć do wyceny?”

Odpowiedź III:

Opaskę przyjąć należy zgodnie z projektem. W projekcie podano alternatywne rozwiązanie materiałowe wykonania opaski (w zależności od życzenia inwestora), t.j. cyt. „opaska szer. 50 cm. z kostki szarej 8x8x8 cm z kamienia granitowego lub płytek „polbruku” o grub. 6 cm.”...

Obrzeża opasek należy przyjąć jako betonowe chodnikowe. Ilość obrzeży to 125,5 mb.

Pytanie IV:

„Przedmiary robót nie przewidują montażu okiennic w budynku gospodarczym, które to okiennice występują w projekcie. Czy, a jeśli tak to z czego i ile należy przyjąć do wyceny?”

Odpowiedź IV:

Proszę nie kosztorysować wykonania (zakupu) i montażu okiennic. Okiennice zostaną wykonane jako robota i wkład własny inwestora.

Branża elektryczna:

1. Instalację oświetlenia zaprojektowano w rurach elektroinstalacyjnych. W przedmiarze brak układania rur i kucia bruzd pod rury. Ile należy przyjąć do wyceny?
2. W przedmiarze brak kucia bruzd pod przewody układane w bruzdach, oraz ich zaprawiania. Ile należy przyjąć do wyceny?
3. Przewód DY4 zaprojektowano w RS15. Brak w przedmiarze układania rur RS15 oraz kucia i zaprawiania bruzd pod rurę RS15. Ile należy przyjąć do wyceny?
4. Zaniżono przedmiar w pozycji 25 co ma wpływ na poz. 23. Ile należy przyjąć do wyceny?
5. Zaniżono przedmiar w poz. 20. Ile przyjąć do wyceny?
6. Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy poz. 14.
7. Zaniżono przedmiar w poz. 49. Ile należy przyjąć do wyceny?
8. Brak w przedmiarze montażu tabliczek ekwipotencjalnych. Czy, a jeśli tak to ile należy przyjąć do wyceny?
9. Brak w przedmiarze przebić przez ściany i stropy. Ile należy przyjąć do wyceny?
10. Przedmiar nie uwzględnia instalacji oddymiania. Co i ile należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Wszystkie uwagi dotyczące zakresu i przedmiarów robót w kosztorysach – dotyczących branży elektrycznej (od punktu 1 do 10) i zawartych w wyż. wym. pytaniach winny być uwzględnione w kalkulacjach.

Kosztorysy i przedmiary robót branży elektrycznej w najbliższym czasie zostaną poprawione i uzupełnione.