

# PRZEDMIAR ROBÓT

## KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

### **1. Nazwa usługi według Zamawiającego.**

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1613N w m. Kuce

### **2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).**

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

### **3. Adres obiektu budowlanego.**

Droga powiatowa nr 1613N w m. Kuce

### **4. Nazwa i adres Inwestora.**

Powiat Nidzicki  
ul. Traugutta 23  
13-100 Nidzica

### **Realizator Inwestycji.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy  
ul. Kolejowa 29  
13-100 Nidzica

### **5. Data opracowania przedmiaru robót.**

30.03.2023r.

### **6. Sporządził :**

Inspektor ds. technicznych  
Mariusz Mierzejewski

## Tabela przedmiaru robót

Lp.	SST	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10 cm 5,80m x 7,50m	m <sup>2</sup>	43,50
1.2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm (5,80m x 7,50m)	m <sup>2</sup>	43,50
<b>2. Podbudowy</b>				
2.1	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9Mpa) – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – próg zwalniający 5,80m x 7,50m	m <sup>2</sup>	43,50
<b>3. Elementy ulic</b>				
3.1	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni progu zwalniającego z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm (5,80m x 7,50m)	m <sup>2</sup>	43,50
<b>4. Oznakowanie</b>				
4.1	D-07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych	szt.	2
4.2	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych na słupkach fi 60mm : - znak średni typ A (900mm) – folia typ I - znak średni typ B (800mm) – folia typ I - znak średni typ D (1000x1000mm) – folia typ II (otoka fluorescencyjna – znak D-6) - tabliczka T-1 (250x750mm) – folia typ I	szt. szt. szt. m <sup>2</sup>	8 4 2 0,375
4.3	D-07.02.01	Ustawienie słupków stalowych fi 60 mm	szt.	8
4.4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni termoplastami barwy białej	m <sup>2</sup>	11,28
<b>5. Oświetlenie</b>				
5.1	D-07.02.01	Ustawienie doświetlenia przejść dla pieszych – lampa solarna	szt.	2

Sporządził :  
Mariusz Mierzejewski