

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

Remont drogi powiatowej Nr 1991N na odcinku Kanigowo-Pawliki

Główny przedmiot -kod wg. CPV 452331140-2

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul.Kolejowa 29
13-100 Nidzica

3. Kosztorys sporządził:

4. Wartość kosztorysowa netto: zł
Podatek VAT 23% zł
Ogółem z VAT:zł

słownie:
.....

5. Data opracowania kosztorysu : .

.....

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót:

.....

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy na remont drogi powiatowej Nr 1991N na odcinku Kanigowo-Pawliki

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnie rodzaju robót	Jedn.mia ry	Ilość jedn. miary	Cena jedn.zł.	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
		I. Roboty ziemne				
1.1.	D-02.01.01	Wykopy wykonane mechanicznie pod zjazdy w gruncie kat.I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkład	m3	8,51		
		Razem				
		II.Roboty rozbiórkowe				
2.1.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego pod remont przepustu	m2	30,5		
2.2.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego pod remont przepustu	m2	30,5		
2.3.	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych fi 80cm	mb	9		
2.4.	D-01.02.04	Rozebranie ścianki czołowej przepustu z kamienia ułożonego na zaprawie	m3	1,53		
		Razem				
		III .Odwodnienie korpusu drogowego				
3.1.	D-03.01.02	Wykonanie przepustu stalowego fi 80cm z blachy falistej o przekroju kołowym wraz z umocnieniem wlotów i wylotów	mb	11		
		Razem przepust				
		IV.Podbudowy				
4.1.	D-05.03.05B	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumocznymi w ilości 150kg/m2 -AC 16P wraz ze skropieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	Mg	503,25		
4.2.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod zjazdy oraz odtworzenie nawierzchni po remoncie przepustu - gr.10cm	m2	334,5		

4.3.	D-04..04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod zjazdy oraz odtworzenie konstrukcji na przepuście gr.20cm	m2	334,5		
		Razem:				
		V.Nawierzchnia				
5.1.	D-05.03.05B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca nawierzchni AC -16W gr.4cm wraz ze skropieniem mechanicznym konstrukcji niebitumicznych emulsja asfaltowa pod zjazdy	m2	304		
5.2.	D-05.03.05A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna nawierzchni AC-11S gr.4cm wraz ze skropieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	3659		
		Razem:				
		VI.Roboty wykończeniowe				
6.1.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowow z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu - gr.namułu 20cm	mb	315		
6.2.	D-06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych -ściananie zawyżonych poboczy -gr.warstwy ścianej 20cm	m2	993		
6.3.	D--06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych - uzupełnienie zanizonych poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0/31,5 gr.10cm	m3	99,3		
6.4.	D-06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych - uzupełnienie zanizonych poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0/31,5 gr.10cm przy zjazdach	m2	114		
6.5.	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia wraz z wywiezieniem pozostałości i ilości sztuk krzaków 3000ha	ha	0,099		
		Razem				
		VII.Oznakowanie				
7.1.	D-07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wym 1500x900mm	szt	2		
7.2.	D-07.02.01	Ustawienie znaków typ A (okrągły ø800mm), folia odblaskowa I gen.	szt.	1		
7.3.	D.07.02.01	znak typ E -1400mmx530mm (szt.2) - folia odbl.Igen.	m2	1,484		

7.4.	D-07.02.01	znak D-42/D43 1200mmx530mm (szt.2)folia odb.l gen.	m2	1,272		
		Razem:				
		Ogółem				
		Podatek VAT 23%				
		OGÓŁEM :				

słownie:

.....,r.

.....
(podpis oferenta)