

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania: **Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr.nr 1619N)**

Główny przedmiot -kod wg.CPV 45233140-2 Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego :

Powiat Nidzicki

ul.Traugutta 23

13-100 Nidzica

w imieniu którego działa:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

u.Kolejowa 29

13-100 Nidzica

3. Kosztorys sporządził:.....

4. Wartość kosztorysowa netto:zł

Podatek VAT 23%zł

Ogółem wartość bruttozł

słownie:.....

.....

5. Data opracowania kosztorysu:.....

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót:

.....

.....
(pieczęć i podpis Oferenta)

**Kosztorys ofertowy na remont drogi powiatowej nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny –
Pokrzywnica - DP 1619N w km od 7+332 do km 10+020**

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnie rodzaju robót	Jedn.mia ry	Ilość jedn. miary	Cena jedn.zł.	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.		Roboty ziemne				
1.1.	D-04.01.01	Wykopy wykonane mechanicznie pod zjazdy w gruncie kat .I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkład	m3	15,67		
		Razem:				
2.		Roboty rozbiórkowe				
2.1.	D-01.02.04 D-01.02.09	Rozebranie barier energochłonnych betonowych z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki	mb	384		
		Razem				
3.		Podbudowy				
3.1.	D.04.03.01 D-05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości 250kg/m2 - AC16P wraz ze skropieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 08kg/m2	Mg	2889,6		
3.2.	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku pod zjazdy -gr.10cm	m2	653,85		
3.2.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm	m2	653,85		
		Razem:				
4.		Nawierzchnia				
4.1.	D-04.03.01 D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa wiążąca nawierzchni AC -16W gr.4cm wraz ze skropieniem mechanicznym konstrukcji niebitumicznych emulsja asfaltowa pod zjazdy	m2	653,85		

4.2.	D-04.03.01 D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna nawierzchni AC-11S gr.4cm wraz ze skropieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	12201,85		
		Razem:				
5.		Roboty wykończeniowe				
5.1.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu - gr.namułu 20cm	mb	60		
5.2.	D-06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych - ścinanie zawyżonych poboczy gr.20cm	m2	5015,5		
5.3.	D-06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych - uzupełnienie zanizonych poboczy mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 gr.14cm	m3	702,1		
5.4.	D-06.03.02	Wykonanie poboczy z mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5mm przy zjazdach	m3	23,9		
5.5.	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia wraz z wywiezieniem pozostałości	ha	0,4838		
		Razem				
6.		Oznakowanie				
6.1.	D-07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wym 1500x900mm	szt	2		
7.2.	D-07.02.01	Ustawienie znaków typ B (okrągły ø800mm), folia odblaskowa I gen.	szt.	8		
7.3.	D-07.02.01	Montaż tabliczek do znaków drogowych typ T z lachy aluminiowej , folia odblaskowa I gen.- 8szt.	m2	0,5625		
7.4.	D-07.02.01	Znak D-42/D-43	m2	1,272		

7.5.	D-07.02.01	znak typ E	m2	2,968		
7.6.	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych stalowych bezprzekładkowych SP04/4	mb	416		
		Razem:				
		Ogółem				
		Podatek VAT 23%				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT				

słownie:

.....

.....
(data i podpis oferenta)