

# KOSZTORYS OFERTOWY

## 1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Remont dróg powiatowych nr DP 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec – Szczepkowo Zalesie

## 2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

## 3. Adres obiektu budowlanego ,

Droga powiatowa nr 1564N i 1621N.

## 4. Nazwa i adres Inwestora :

Powiat Nidzicki  
ul. Traugutta 23  
13-100 Nidzica

## Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy  
ul. Kolejowa 29  
13-100 Nidzica

## 5. Data opracowania kosztorysu ofertowego :

.....

## 6. Sporządził :

.....

**Kosztorys ofertowy - Remont dróg powiatowych nr DP 1564N i 1621N na odcinku  
Bukowiec – Szczepkowo Zalesie**

Lp.	SST	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.	Cena jedn.	Wartość zł.
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>						
1.1	01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych (materiał z rozbiórki dostarczyć do siedziby PZD Nidzica)	szt.	17		
1.2	01.02.04	Rozebranie tarcz znaków drogowych (materiał z rozbiórki dostarczyć do siedziby PZD Nidzica)	szt.	17		
<b>2. Roboty ziemne</b>						
2.1	01.02.04	Wykopy wykonane mechanicznie pod zjazdy w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m <sup>3</sup>	101,92		
<b>3. Podbudowy</b>						
3.1	04.03.01 05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości 200 kg/m <sup>2</sup> – AC 16P	m <sup>2</sup>	9154,00		
3.2	04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku pod zjazdy – gr. 10cm	m <sup>2</sup>	392,00		
3.3	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdy – gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	392,00		
<b>4. Nawierzchnie</b>						
4.1	04.03.01 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchni AC-11s gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	8955,00		
4.2	04.03.01 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W gr. 4cm wraz ze skropieniem mechanicznym konstrukcji niebitumicznych emulsja asfaltowa pod zjazdy	m <sup>2</sup>	392,00		
<b>5. Roboty wykończeniowe</b>						
5.1	06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu – gr. namułu 20 cm	mb	542,00		
5.2	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – ścinanie zawyżonych poboczy – gr. warstwy ścinanej mechanicznie 20 cm	m <sup>2</sup>	3788,00		
5.3	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – uzupełnienie zaniżonych poboczy mieszanką kruszyw o uziarnienie 0/31,50mm wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	378,80		

5.4	06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw o uziarnieniu 0/31,50mm przy nowych zjazdach - gr. 10 cm	m <sup>3</sup>	15,50		
5.5	09.01.01	Podkrzesanie drzew przydrożnych do wysokości skrajni drogowej tj. do 4,50m	szt.	126		
<b>6. Oznakowanie</b>						
6.1	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach 1200mm x 1800mm	szt.	2		
6.2	07.02.01	Ustawienie znaków pionowych na słupkach fi 60mm : - znak średni typ A (900mm) – folia typ I - znak średni typ A (900mm) – folia typ II - znak średni typ D (600x750mm) – folia typ I - znak średni typ D (600mm x 600mm) – folia typ II - znak D-42 i D-43 – filia typ I - znak E-4 (1800mm x 350mm) (szt. 2) – folia typ 1 - znaki E-17a i E-17b (szt. 6) – folia typ I - tabliczka T-2, T-3, T-4 (240x500mm) szt. 2 – folia typ I	szt. szt. szt. szt. szt. m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8 3 2 2 4 1,2600 5,7240 0,1200		
6.3	07.02.01	Ustawienie słupków stalowych fi 60 mm	szt.	33		
				<b>Ogółem netto :</b>		
				<b>Podatek Vat :</b>		
				<b>Ogółem brutto :</b>		

Sporządził :