

# PRZEDMIAR ROBÓT

## KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

### 1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Remont dróg powiatowych nr DP 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec – Szczepkowo Zalesie

### 2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

### 3. Adres obiektu budowlanego ,

Droga powiatowa nr 1564N i 1621N.

### 4. Nazwa i adres Inwestora :

Powiat Nidzicki  
ul. Traugutta 23  
13-100 Nidzica

### Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy  
ul. Kolejowa 29  
13-100 Nidzica

### 5. Data opracowania przedmiaru robót :

22.12.2023r.

### 6. Sporządził :

Inspektor ds. technicznych  
Mariusz Mierzejewski

## Tabela przedmiaru robót

Lp.	SST	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1	01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych (materiał z rozbiórki dostarczyć do siedziby PZD Nidzica) 17 szt.	szt.	17
1.2	01.02.04	Rozebranie tarcz znaków drogowych (materiał z rozbiórki dostarczyć do siedziby PZD Nidzica) 17 szt.	szt.	17
<b>2. Roboty ziemne</b>				
2.1	01.02.04	Wykopy wykonane mechanicznie pod zjazdy w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 392m <sup>2</sup> x 0,26	m <sup>3</sup>	101,92
<b>3. Podbudowy</b>				
3.1	04.03.01 05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości 200 kg/m <sup>2</sup> – AC 16W (1990,00mb x 4,60mb)	m <sup>2</sup>	9154,00
3.2	04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku pod zjazdy – gr. 10cm 392,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	392,00
3.3	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdy – gr. 20 cm 392,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	392,00
<b>4. Nawierzchnie</b>				
4.1	04.03.01 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchni AC-11s gr. 4 cm 1990,00m x 4,50m	m <sup>2</sup>	8955,00
4.2	04.03.01 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W gr. 4cm wraz ze skropieniem mechanicznym konstrukcji niebitumicznych emulsja asfaltowa pod zjazdy 392,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	392,00
<b>5. Roboty wykończeniowe</b>				
5.1	06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu – gr. namułu 20 cm - obmiar zgodnie z opisem technicznym – pozycja zestawienie rowów do oczyszczenia z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp	mb	542,00
5.2	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – ścinanie zawyżonych poboczy – gr. warstwy ścinanej mechanicznie 20 cm - obmiar zgodnie z opisem technicznym – pozycja zestawienie poboczy do realizacji	m <sup>2</sup>	3788,00
5.3	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – uzupełnienie zaniżonych poboczy mieszanką kruszyw o uziarnieniu 0/31,50mm wraz z zagęszczeniem 3788,00m <sup>2</sup> x 0,10m	m <sup>3</sup>	378,80

5.4	06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw o uziarnieniu 0/31,50mm przy nowych zjazdach - gr. 10 cm 155,00mb x 1,0m x 0,10m	m <sup>3</sup>	15,50
5.5	09.01.01	Podkrzesanie drzew przydrożnych do wysokości skrajni drogowej tj. do 4,50m 126 szt.	szt.	126
<b>6. Oznakowanie</b>				
6.1	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach 1200mm x 1800mm	szt.	2
6.2	07.02.01	Ustawienie znaków pionowych na słupkach fi 60mm : - znak średni typ A (900mm) – folia typ I - znak średni typ A (900mm) – folia typ II - znak średni typ D (600x750mm) – folia typ I - znak średni typ D (600mm x 600mm) – folia typ II - znak D-42 i D-43 – filia typ I - znak E-4 (1800mm x 350mm) (szt. 2) – folia typ 1 - znaki E-17a i E-17b (szt. 6) – folia typ I - tabliczka T-2, T-3, T-4 (240x500mm) szt. 2 – folia typ I Zgodnie z zestawieniem oznakowanie pionowe	szt. szt. szt. szt. szt. m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8 3 2 2 4 1,2600 5,7240 0,1200
6.3	07.02.01	Ustawienie słupków stalowych fi 60 mm Zgodnie z zestawieniem oznakowanie pionowe	szt.	33

Sporządził :