

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Remont drogi powiatowej nr DP 1536N na odcinku Grabówko - Jagarzewo

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

3. Adres obiektu budowlanego ,

Droga powiatowa nr 1536N.

4. Nazwa i adres Inwestora :

Powiat Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

5. Data opracowania kosztorysu ofertowego :

.....

6. Sporządził :

.....

**Kosztorys ofertowy - Remont drogi powiatowej nr DP 1536N na odcinku
Grabówko - Jagarzewo**

Lp.	SST	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.	Cena jedn.	Wartość zł.
1. Roboty rozbiórkowe						
1.1	01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych (materiał z rozbiórki dostarczyć do siedziby PZD Nidzica)	szt.	17		
1.2	01.02.04	Rozebranie tarcz znaków drogowych (materiał z rozbiórki dostarczyć do siedziby PZD Nidzica)	szt.	21		
2. Podbudowy						
2.1	04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod zjazdy – głębokość koryta do 30 cm	m ²	410,00		
2.2	04.03.01 05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości 150 kg/m ² – AC 16W	m ²	8914,80		
2.3	04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku pod zjazdy – gr. 10cm	m ²	410,00		
2.4	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdy – gr. 20 cm	m ²	410,00		
3. Nawierzchnie						
4.1	04.03.01 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchni AC-11s gr. 4 cm	m ²	9150,00		
4.2	04.03.01 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W gr. 4cm wraz ze skropieniem mechanicznym konstrukcji niebitumicznych emulsja asfaltowa pod zjazdy	m ²	410,00		
4. Roboty wykończeniowe						
5.1	06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp rowu – gr. namotu 20 cm	mb	123,00		
5.2	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – ścinanie zawyżonych poboczy – gr. warstwy ścinanej mechanicznie 20 cm	m ²	3328,00		
5.3	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – uzupełnienie zaniżonych poboczy mieszanką kruszyw o uziarnieniu 0/31,50mm wraz z zagęszczeniem	m ³	332,80		
5.4	06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw o uziarnieniu 0/31,50mm przy nowych zjazdach - gr. 10 cm	m ³	17,20		

5.5	09.01.01	Podkrzesanie drzew przydrożnych do wysokości skrajni drogowej tj. do 4,50m	szt.	24		
5.6	01.02.01	Karczowanie krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem pozostałości i ilości sztuk krzaków 3000/ha	ha	0,3146		
5. Oznakowanie						
6.1	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach 1200mm x 1800mm	szt.	2		
6.2	07.02.01	Ustawienie znaków pionowych na słupkach fi 60mm : - znak średni typ A (900mm) – folia typ I - znak średni typ A (900mm) – folia typ II - znak średni typ D (600x750mm) – folia typ I - znak średni typ D (600mm x 600mm) – folia typ II - znak D-42 i D-43 – filia typ I - znak E-2a (1200 x 0,530) – folia typ I - znak G-1c (1000mm x 300mm) (szt. 2) – folia typ 1 - tabliczka T-2, T-3 (240x500mm) (szt. 4) – folia typ I	szt. szt. szt. szt. szt. m ² m ² m ²	8 2 2 2 2 0,6360 0,6000 0,4800		
6.3	07.02.01	Ustawienie słupków stalowych fi 60 mm	szt.	16		
				Ogółem netto :		
				Podatek Vat :		
				Ogółem brutto :		

Sporządził :