

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Remont drogi powiatowej nr DP 1558N na odcinku Krokowo - Powierz

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

3. Adres obiektu budowlanego ,

Droga powiatowa nr 1558N.

4. Nazwa i adres Inwestora :

Zarząd Powiatu w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

5. Data opracowania kosztorysu ofertowego :

.....

6. Sporządził :

.....

**Kosztorys ofertowy - Remont drogi powiatowej nr DP 1558N na odcinku
Krokowo - Powierz**

Lp.	SST	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.	Cena jedn.	Wartość zł.
1. Roboty rozbiórkowe						
1.1	01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych (materiał z rozbiórki dostarczyć do siedziby PZD Nidzica)	szt.	33		
1.2	01.02.04	Rozebranie tarcz znaków drogowych (materiał z rozbiórki dostarczyć do siedziby PZD Nidzica)	szt.	36		
1.3	01.02.04	Rozebranie barier ochronnych betonowych z wywozem gruzu na odległość do 5 km	szt.	20		
2. Podbudowy						
2.1	04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod zjazdy – głębokość koryta do 30 cm	m ²	1864,80		
2.2	04.03.01 05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości 150 kg/m ² – AC 16W	m ²	24326,0 0		
2.3	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod zjazdy – gr. 10cm	m ²	1710,60		
2.4	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdy – gr. 20 cm	m ²	1710,60		
2.5	04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem o RM=2,5 MPa gr. po zagęszczeniu 15 cm	m ²	154,20		
3. Nawierzchnie						
3.1	04.03.01 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchni AC-11s gr. 4 cm	m ²	25493,2 0		
3.2	04.03.01 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W gr. 4cm wraz ze skropieniem mechanicznym konstrukcji niebitumicznych emulsja asfaltowa pod zjazdy	m ²	1677,10		
3.3	05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15-17cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 po zagęszczeniu 5 cm	m ²	154,20		
3.4	05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania na odległość do 10 km	m ²	213,40		
4. Roboty wykończeniowe						

4.1	06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych – ścinanie zawyżonych poboczy – gr. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm	m ²	11384,40		
4.2	06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych – uzupełnienie zaniżonych poboczy mieszanką kruszyw o uziarnieniu 0/31,50mm wraz z zagęszczeniem	m ³	1200,44		
5. Oznakowanie						
5.1	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach 1200mm x 1800mm	szt.	2		
5.2	07.02.01	Ustawienie znaków pionowych na słupkach fi 60mm : - znak średni typ A (900mm) – folia typ I - znak średni typ A (900mm) – folia typ II - znak średni typ D (600mm x 750mm) – folia typ I - znak średni typ D (600mm x 600mm) – folia typ II - znak D-42 i D-43 – folia typ I - znak typ E – folia typ I - tabliczka T-2, T-3, T-4 (240x500mm) (szt. 12) – folia typ I - tabliczka T-6 (600mm x 600mm)	szt. szt. szt. szt. szt. m ² m ² m ²	16 2 8 2 10 8,6760 1,5000 0,7200		
5.3	07.02.01	Ustawienie słupków stalowych fi 60 mm	szt.	70		
5.4	07.05.01	Ustawienie barier stalowych jednostronnych SP-04/4 o masie 17 kg/m	szt.	32		
6. Elementy ulic						
6.1	08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10	mb	160,00		
				Ogółem netto :		
				Podatek Vat :		
				Ogółem brutto :		

Sporządził :