

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr DP 1530N w m. Frąknowo

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

3. Adres obiektu budowlanego ,

Droga powiatowa nr 1530N.

4. Nazwa i adres Inwestora :

Zarząd Powiatu w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

5. Data opracowania przedmiaru robót :

28.06.2024r.

6. Sporządził :

Inspektor ds. technicznych
Mariusz Mierzejewski

Tabela przedmiaru robót
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr DP 1530N w m. Frąknowo

Lp.	SST	Nazwa I opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.
1. Roboty rozbiórkowe				
1.1	01.02.04 (44.02)	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej 146mb	mb	146,00
1.2	01.02.04 (41.01)	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami pod krawężnikami 42m 155m + 26m	mb	225,00
1.3	01.02.04 (28.01)	Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35cm x 35cm ułożonych na podsypce piaskowej (42m + 152m + 26m) x 1,75m	m ²	385,00
2. Podbudowy				
2.1	04.01.01 (13.01)	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża e gruntach kat. II-IV pod chodnik – głębokość koryta do 30 cm (38m + 158m + 85m + 62m) x 1,50	m ²	514,50
2.2	04.02.01 (23.01)	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku pod chodnik – gr. 15cm (38m + 158m + 85m + 62m) x 1,50	m ²	514,50
2.3	04.04.01 (23.01)	Podbudowa z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm pod chodnik (38m + 158m + 85m + 62m) x 1,50	m ²	514,50
3. Nawierzchnie				
3.1	08.02.02 (11.03)	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem (38m + 158m + 85m + 62m) x 1,50	m ²	514,50
4. Elementy ulic				
4.1	08.01.01 (11.03)	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 66m + 89m + 162m + 48m	mb	365,00
4.2	08.03.01 (12.04)	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiwa wypełnione zaprawą cementową) 343mb	mb	343,00
5. Oznakowanie				
5.1	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach 1200mm x 1800mm szt. 2	szt.	2

Sporządził :