

Kosztorys ofertowy- formularz PRZEDMIAR

„Budowa zjazdu publicznego z działki nr 12-105 na działkę nr 12-109/4 oraz miejsc parkingowych na działce nr 12-109/4

D-M-00.00.00		Roboty drogowe			45233120-6
Lp	Specyfikacja Techniczna SST	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość
1	3	4	5	6	7
I			ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1		
1	D-01.01.01	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. Obmiar ;wg. pomiaru elektronicznego (2448,12-594,9-15*2,5*5)	ha	0,166572
2	D-01.02.02	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie. Grubość warstwy do 30cm .Obmiar ;wg. pomiaru elektronicznego (2448,12-594,9-15*2,5*5). Grunt do wbudowania na miejscu	m2	1665,72
II			ROZDZIAŁ 06 URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE - Kod CPV 45233100-0		
3	D.03.01.01	KNNR 6	Przepusty rurowe ławy fundamentowe żwirowe gr. 30 pod przepust rurowy	m3	0,54
4	D.03.01.01.	KNNR 6	Przepusty rurowe -ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm z betonu kalsy B-30	szt	2
5	D.03.01.01	KNNR 6	Wykonanie przepustu rurowego o średnicy 40 cm z rur betonowych [lub rur PEHD]	m	9
III	D-02.00.00		ROZDZIAŁ 02 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE - Kod CPV 45111200-0		
6	D-04-01.01	KNNR6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingów , zjazdu mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i zagęszczenie walcami statycznymi w gruntach kat. II - IV. Obmiar ;wg. pomiaru elektronicznego (2448,12-594,9-15*2,5*5)	m2	1665,72
7	D-02-01.01	KNNR 1	Wykopy wykonywane przy wykonaniu koryta pod drogi manewrowe , parkingi z wbudowaniem na miejscu . Grunt kat. III wg. tabeli robót ziemnych . Obmiar wg Tabeli Robót Ziemnych : 227,66m3		
8	D-02-01.01		Wykop i wbudowanie urobku w pas zieleni	m3	198,47
9	D-02-01.01	KNNR 1	Zużycie na miejscu przy wykonaniu nasypu	m3	29,19
10		KNR 2-01	Obsianie terenu wewnątrz parkingów w ziemi urodzajnej Obmiar : 594,9+252*1,1+2,5*5*15	m2	1059,60
11	D-02-01.01	KNNR 1	Wykop rowu o głębokości 70 cm w ilości 122 m x (1,05+0,4+1,05+0,4)/2*0,7	m3	123,83
IV			ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2		
12		KNNR 6	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm na zjeździe	m2	48,5
13	D-04.02.01	KNNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm na powierzchni nawierzchni drogi i parkingach Obmiar : (2448,12-594,9-15*2,5*5)	m2	1619,92
14	D.04.04.01	KNNR 6	Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego , kruszywo rozścielane i stabilizowane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na powierzchnia parkingów i dróg dojazdowych Obmiar : (2448,12-594,9-15*2,5*5)	m2	1619,92
15	D-04.04.04	KNNR 6	Nawierzchnia drogach manewrowych i parkingach i górna warstwa podbudowy na zjeździe z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 20cm	m2	1665,72
V			ROZDZIAŁ 07 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE - Kod CPV 45233221-4		

16	D.07.02.01	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ² Przymocowanie tarcz znaków typu D [D-32]	szt	2
VI			ROZDZIAŁ 06 MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA - Kod CPV 45112712-9		
17		wycena własna	Wykonanie zestawu ogrodowego [wiata, stół, ławy] wg. szkicu lub podobne. Stół i 2 ławy zintegrowane, zadaszone z drewna	szt	4
18		wycena własna	obudowa na śmietnik z drewna pojedynczy z górną klapą uchylną wg. szkicu lub podobny.	szt	4
19		wycena własna	Tablica informacyjno- ogłoszeniowa wg. szkicu - rys.	szt	1
20		wycena własna	Wykonanie stojaków na rowery z drewna zgodnie z rysunkiem 6 sztuk x 10 = 60 sztuk rowerów	szt	6
21		wycena własna	Wykonanie ogrodzenia z słupków drewnianych korowanych impregnowanych o średnicy 12 cm i długości 160 cm obmiar sztuk 111	szt	111
22		wycena własna	oraz tarcicy kl. III o szerokości 15 cm i grubości 3 cm Obmiar : 329*0,15*0,03*2	m3	2,961
VII			ROZDZIAŁ 03 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - Kod CPV 45233100-0		
23	D.05.03.05	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t BA. AC22W35/50	m2	45,8
24	D.05.03.05	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t. BA. AC 11S50/70	m2	45,8