

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728 N Sienkiewicza w Nidzicy

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 45233330-1 - *fundamentowanie ulic*
- 45233252-0 - *roboty w zakresie nawierzchni ulic*

3. Adres obiektu budowlanego

Nidzica, ul. Sienkiewicza

4. Nazwa i adres Zamawiającego

*Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
13-100 Nidzica
ul. Kolejowa 29*

Data opracowania przedmiaru robót:

Marzec 2013 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

**DZIAŁ I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
grupa 45200000-9**

ROZDZIAŁ 1.1. Podbudowa

ROZDZIAŁ 1.2. Krawężniki

ROZDZIAŁ 1.3. Nawierzchnia

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji przedmiaru (na podstawie wskazanych publikacji)	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn miary	Ilość jednostek
1	2		3	4	5
DZIAŁ I. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ GRUPA 45200000-9					
			<u>ROZDZIAŁ 1.1</u> <u>Podbudowa</u>		
1.	KNR 2-31 0102- 01+02x8	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 50 cm pod zatokę parkingową z wywozem urobku poza obręb robót (75,0+24,0+9,0) x 3,30 2	m ²	301,95
2.	KNNR 6 0104-03	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm	m ²	301,95
3.	KNR 2-31 0114-05+06	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 , gr. warstwy po zagęszczeniu 18 cm (75,0+24,0+9,0) x 2,80 2	m ²	256,20
4.	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	256,20
			<u>ROZDZIAŁ 1.2</u> <u>Krawężniki</u>		
5.	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C10/15 - krawężniki wystające – 7,15 m ³ - krawężniki wtopione - 6,21 m ³ Razem:	m ³	13,36
6.	KNNR 6 0401-03	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wykonanej ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo – piaskowej (krawężnik wystający)	mb	110,00
7.	KNNR 6 0401-05	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 20x22 na wykonanej ławie betonowej z oporem z betonu C10/15 i podsypce cementowo – piaskowej (krawężnik wtopiony)	mb	108,00
			<u>ROZDZIAŁ 1.3</u> <u>Nawierzchnia</u>		
8.	KNNR 6 0502-03	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm	m ²	256,20