

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589 N Nidzica –
Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki*

CPV 45222140-2 Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29*

3. Kosztorys sporządził:

4. Wartość robót netto : Zł

Podatek VAT 23 % zł

Ogółem z VAT: zł

Słownie:
.....

5. Data opracowania kosztorysu :

.....

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....

.....
(podpis Wykonawcy)

.....

(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589 N Nidzica – Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki

Lp.	Podstawa wyceny (Nr S T)	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jedn. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA 45100000-8						
		<u>ROZDZIAŁ 1.1</u> <u>Roboty przygotowawcze</u>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg (chodnika) w terenie równinnym	km	0,243		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10cm z wywozem urobku	m ²	492,44		
		R A Z E M :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.2</u> <u>Roboty rozbiórkowe</u>				
3	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm z wywozem materiałów z rozbiórki	m ²	70,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdów z wywozem materiałów z rozbiórki	m ²	18,00		
		R A Z E M :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.3</u> <u>Roboty ziemne</u>				
5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat III pod odwodnienie (ręcznie)	m ³	63,52		
6	D-02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów (z poz. 5)	m ³	23,64		
7	D-02.03.01	Zasypanie wykopów gruntem wydobytym z wykopu (ręcznie)	m ³	39,88		
		R A Z E M :	x	x	x	

DZIAŁ II. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŠZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ GRUPA 45200000-9						
		<u>ROZDZIAŁ 2.1</u> <u>Odwodnienie</u>				
8	D-03.03.01	Wykonanie w gotowym wykopie drenu francuskiego z kruszywa w geowłókninie o wymiarach 0,4x0,5m	mb	38,50		
9	D-03.02.01	Wykonanie studzienki ściekowej z kręgów betonowych \varnothing 500 z osadnikiem i wpustem ulicznym typu ciężkiego , wys. 1,5 m	szt.	1,00		
10	D-03.02.01	Wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych \varnothing 1500, gł. 2000 z włazem ulicznym typu lekkiego	szt.	2,0		
11	D-03.02.01	Przykanaliki z rur PE \varnothing 200	mb	24,00		
12	D-03.02.01	Wykonanie osadnika betonowego przy wlocie do studni chłonnej beton C16/20 (1,0 m ³) , stal \varnothing 14	szt	1,0		
		R A Z E M :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2</u> <u>Podbudowa</u>				
13	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 40 cm pod zjazd publiczny z wywozem urobku	m ²	26,79		
14	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 30 cm pod zjazdy indywidualne z wywozem urobku	m ²	73,96		
15	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm pod zjazdami	m ²	100,75		
16	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm pod zjazd publiczny	m ²	26,79		
17	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm pod zjazdy indywidualne	m ²	73,96		
18	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm pod chodnik	m ²	492,44		
		R A Z E M :	x	x	x	

		<u>ROZDZIAŁ 2.3</u> <u>Krawężniki i obrzeża</u>				
19	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C 12/15) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (krawężnik wystający)	mb	231,92		
20	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem (z betonu C 12/15) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (krawężnik wtopiony)	mb	130,80		
21	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	mb	267,07		
		R A Z E M :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4</u> <u>Ścieki</u>				
22	D-08.05.01	Wykonanie ścieku korytkowego z elementów prefabrykowanych szer. 60 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm i ławie z chudego betonu gr. 15 cm	mb	80,00		
23	D-08.05.01	Wykonanie ścieku pochodnikowego z elementów prefabrykowanych j.w. na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10 cm (z uwzględnieniem płyt ażurowych i kruszywa - wg projektu)	mb	4,0		
		R A Z E M :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5</u> <u>Nawierzchnia</u>				
24	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	492,44		
25	D-05.03.23	Nawierzchnia na wjazdach z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	100,75		

		R A Z E M :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.6</u> <u>Oznakowanie pionowe i poziome</u>				
26	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych	szt	4,00		
27	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki informacyjne D 6	szt	2,00		
28	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków , znaki ostrzegawcze A16	szt	2,00		
29	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe P-10 - 11,0 m2 P-14 - 2,1 m2				
		Razem:	m2	13,10		
		R A Z E M :	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)