

**PRZEDMIAR ROBÓT****Branża sanitarna**

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6,00
<b>SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>					
1.1	45111000-8	D.02.01.01	Wykonanie wykopów	m3	2 800,00
1.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	2 800,00
*	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
1.3			Regulacja wysokościowa włączów	kpl.	1,00
1.4			Regulacja wysokościowa skrzynek ulicznych	kpl.	4,00
1.5			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	101,00
1.6			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	683,00
1.7			Studnie rewizyjne DN1200	stud.	26,00
1.8			Studnie kanalizacyjne śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	25,00
1.9			Wylot żelbetowy DN315	kpl.	3,00
1.10			Zespół podczyszczający	kpl.	3,00

**STREETWISE** Tomasz Rykowski  
Dobrzyń 23, 13-100 Nidzica  
NIP 9840078412, Reg. 281494079  
www.projekty-drogi.com  
tel. 691 022 179