

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania:

***Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg
w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia
korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo,
gm .Janowo***

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg

13-100 Nidzica

ul. Kolejowa 29

3. Kosztorys sporządził:

4. Wartość kosztorysowa robót netto:zł
Podatek VAT 23%:zł
Ogółem wartość brutto:zł

Słownie:
.....

5. Data opracowania kosztorysu:

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....
.....

.....
(podpis Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

**Na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg
w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu
drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm .Janowo**

Lp.	Podstawa wyceny Numer S.T.	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zł.	Wartość robót zł. (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
I. Przygotowanie terenu pod budowę <u>GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8</u>						
1.1	KNNR 1 0111- 0100 D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.	km	0,42265		
1.2	KNNR 6 0803- 0500 D.01.03.02.	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 6cm w miejscach przebudowy dróg	m ²	42,00		
1.3	KNNR 6 0806- 0200 D.01.02.04.	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km	m	587,70		
1.4	KNNR 1 0210-03 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego grubości 10 cm (do zagospodarowania inwestora)	m ²	689,00		
		RAZEM	x	x	x	
II. Roboty przygotowawcze – roboty ziemne <u>GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0</u>						
2.1	KNNR 1 0203- 0400 D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1 km. Grunt kat III-IV	m ³	81,20		
		RAZEM	x	x	x	
III. Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania <u>GRUPA ROBÓT CPV - 45233222- 1</u>						
3. 1	KNR 2-31 0402- 0400 D.08.01.01.	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/1	m ³	38,92		

3. 2	KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wtopionego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	64,00		
3. 3	KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	492,00		
3. 4	KNNR 6 0112-0500 D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka, piasek, żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m ²	731,00		
3. 5	KNNR 6 0502-0100 D.08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²	731,00		
3. 6	KNNR 6 0404-0400 D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem	m	411,00		
		RAZEM	x	x	x	

IV. Roboty odwadniające - odwodnienie korpusu drogowego
GRUPA ROBÓT CPV - 45232452- 5

4. 1	KNR 4/142/2 D.02.00.00	Wykonanie studni ściekowych	szt.	2,00		
4. 2	KNR 3-33 0601-0300 D.03.01.01	Wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów betonowych w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki	m	34,00		
4. 3	KNNR 1 0412-0100 B 454-1.4	Wykonanie złoża filtracyjnego z tłucznia (wykonanie drenu francuskiego)	m ³	81,20		
4. 4	KNR 2-33 0716-0200 B 454-1.4	Ułożenie geowłókniny – poziome i pionowe (wykonanie drenu francuskiego)	m ²	568,40		
4. 5	KNR 2-18 0611-02	Układanie mieszanki betonowej pompą - ściany proste, beton C35/45 4,00x0,40=1,60	m ³	1,60		
4. 6	KNR 2-31 0701-04 M.20.01.21	Bariery U-11a o rozstawie słupków co 2.00 m	m	6,00		
		RAZEM	x	x	x	

V. Instalowanie znaków drogowych
GRUPA ROBÓT CPV-45233290-8

5. 1	KNNR – 6 0705-06 D.07.01.02.	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi, linie na przejściu dla pieszych	m ²	14,00		
5. 2	KNNR – 6 0702-01 D.07.02.01.	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	2,00		
5. 3	KNNR – 6 0702-01 D.07.02.01.	Ustawienie pionowe znaków drogowych odbłaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A – 2,00 szt.	szt.	2,00		

		RAZEM	x	x	x	
		OGÓŁEM wartość netto:	x	x	x	
		PODATEK	23%	x	x	
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	

Słownie:

.....

.....
(data i podpis Wykonawcy)