2.12

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 625-32-79

WYKAZ POMIESZCZEŃ

L.P.	POMIESZCZENIA	TEMP. [°C]	STRATA CIEPŁA [W]
1	KORYTARZ	20	3481
2	USTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20	181
3	SCHOWEK PORZĄDKOWY	18	0
4	GABINET WYCHOWANIA FIZYCZNEGO	20	1285
5	PRZEBIERALNIA	24	1443
6	PRZEDSIONEK IZOLACYJNY	24	304
7	WC	20	97
8	NATRYSKOWNIA	24	1028
9	NATRYSKOWNIA	24	1028
10	WC	20	97
11	PRZEDSIONEK IZOLACYJNY	24	304
12	PRZEBIERALNIA	24	1650
13	PRZECHOWALNIA SPRZĘTU GIMNASTYCZNEGO	16	1841
14	PRZECHOWALNIA SPRZĘTU SPORTOWEGO	16	1363
15	SALA GIMNASTYCZNA	16	26909
RAZEM			41011



RZUT PARTERU 1:100

PROJEKT INWESTORSKI

WB-2066	Nr archiwalny: 8262	Nr rysunku: 1		Przedmiot rysunku:	
Specjalność:	Instalacje sanitarne	Skala	Podpis	Sala gimnastyczna 12 x 24 m z zapleczem w parterze Rzut parteru instalacja c.o.	mgr inż. Józef Koprowicz Upr. Bud. Bl 204/72 58.1.1. I 2.
Projektant:	Nr upr.	Data			
mgr inż. A. Bońkowski	560/Wa/73	09.2006			
Sprawdzający:	Nr upr.	Data	Podpis		
mgr inż. J. Lasocki	GP.7342/142/130/91	09.2006			