


# PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50



## OZNACZENIA MATERIAŁOWE ZASTOSOWANE

### W PROJEKCIE

#### ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

— Elementy istniejące;

#### ELEMENTY PROJEKTOWANE:

— Elementy żelbetowe : wieńce, ławy, schody;

— Ściana warstwowa:  
-mur gr. 25 cm z cegły kratówki kl. 15 MPa  
na zaprawie cem.-wap. marki 5,0 Mpa;  
-styropian FS 15 gr.10 cm

— Projektowane nadproża:

Np1: L19-2N/150 szt. 2  
Np2: L19-2N/180 szt. 4

#### UWAGA:

- 1) wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywać pod nadzorem;
- 2) poszczególne wymiary sprawdzić na budowie.

#### A POŁĄCZ DACHOWA

STYROPAPA GR. 15 CM  
PŁYTA ŻELBETOWA GR. 10 CM

#### B POSADZKA PRZYZIEMIA NA GRUNCIE

GRES TECHNICZNY GR. 2 CM (antypoślizgowy)  
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5 CM  
ZBROJONA SIATKA RABITZA  
STYROPIAN GR. 10 CM  
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 x PAPA  
ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM  
BETON B10 GR. 10 CM  
PODSYPKA ŻWIROWO PIASKOWA

Temat: <b>Wiatrołap sali gimnastycznej z szatnią</b>		Skala	Rys. nr
przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących		1:50	A-3
Adres:	działki nr 69/3 i 70/1 w Jagarzewie, gmina Janowo		
Inwestor:	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie		
Treść rysunku:	Przekrój A-A		
Projektant:	mgr inż. arch. Karina Denis (upr. bud. nr 9/WMOKK/2006)		Podpis: <i>Denis</i>