

# KOSZTORYS OFERTOWY

## 1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Remont drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec - Napiwoda w km od 0+408 do km 16+597”

## 2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane

## 3. Adres obiektu budowlanego ,

Droga powiatowa nr 1603N Czarny Piec - Napiwoda

## 4. Nazwa i adres Inwestora :

Powiat Nidzicki  
ul. Traugutta 23  
13-100 Nidzica

## Realizator Inwestycji :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy  
ul. Kolejowa 29  
13-100 Nidzica

## 5. Data opracowania kosztorysu ofertowego :

.....

## 6. Sporządził :

.....

**Kosztorys ofertowy – remont drogi powiatowej nr 1603 Czarny Piec - Napiwoda**

Lp.	SST	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość Jedn.	Cena jedn.	Wartość zł.
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>						
1.1	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x35 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	201,00		
1.2	01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki	m <sup>3</sup>	11,56		
1.3	01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	254,00		
		<b>Razem</b>				
<b>2. Roboty ziemne</b>						
2.1	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV na odkład	m <sup>3</sup>	88,90		
		<b>Razem:</b>				
<b>3. Podbudowy</b>						
3.1	04.03.01 05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości 150 kg/m <sup>2</sup> – AC 16P	Mg	12 751,2		
3.2	05.03.23a	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr 3cm zagęszczonej mechanicznie	m <sup>2</sup>	254,00		
3.3	04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9Mpa) – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	254,00		
3.4	04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni – gr. warstwy 12 cm	m <sup>2</sup>	254,00		
		<b>Razem:</b>				
<b>4. Nawierzchnie</b>						

4.1	05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania na odl. do 20 km	m <sup>2</sup>	4124,00		
4.2	04.03.01 05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchni AC-11s gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	90153,00		
4.3	05.02.01	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego warstwa górna – grubość warstwy 10cm – nawierzchnia na zjazdach	m <sup>2</sup>	4395,00		
		<b>Razem</b>				
<b>5. Roboty wykończeniowe</b>						
5.1	06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu – gr. namułu 20 cm	mb	20426,00		
5.2	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – ścinanie zawyżonych poboczy – gr. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm	m <sup>2</sup>	30415,00		
5.3	06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych – uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	2976,0		
		<b>Razem</b>				
<b>6. Elementy ulic</b>						
6.1	08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 na ławie betonowej – ława zwykła z betonu C8/10	mb	201,00		
6.2	05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	254,00		
		<b>Razem</b>				
		<b>Oznakowanie</b>				
7.1	07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach 1500x900mm	<b>szt.</b>	<b>2</b>		

		Ustawienie znaków pionowych ze słupkami B-33 5szt. D-15 14szr. D-6 – 2szt. B -42 1szt.	<b>szt.</b>	<b>22</b>		
7.2	07.02.01	Razem				
Ogółem						
Podatek Vat						
<b>OGÓŁEM</b>						

Sporządził :