DETALE ROZWIĄZANIA WENTYLACJI WARSTWOWEGO POKRYCIA DACHU PŁASKIEGO

- Pod warstwę papy wierzchniego krycia zastosować papę podkładową z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia papowego.
- Papa termozgrzewalna podkładowa z asfaltem modyfikowanym SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, z aktywowanymi termicznie pasmami klejowymi na stronie spodniej, gr. 3,0mm.
- Zamontować kominki wentylacyjne PCV w warstwie pokrycia dachowego w celu odprowadzeniu pary wodnej z pokrycia.

ROZMIESZCZENIE KOMINKÓW NA POŁACI DACHOWEJ:

- wilgotne powietrze z parą wodną migruje zawsze do góry, w kierunku kalenicy
- kominków nie należy montować w odległości mniejszej niż 1,0 m od kominów, murków attyki, świetlików, itp.
- obszar działania kominka ϕ75mm dla pokrycia z termoizolacją polistyrenową do 40m2 - promień działania wynosi ok. 3,5m
- obszar działania kominka ϕ75mm dla pokrycia z termoizolacją nie polistyrenową do 65 m2 - promień działania wynosi ok. 4,5 m
- obszary działania kominków powinny pokryć całą płaszczyznę dachu.



A) Kominek wentylacyjny
B) Wierzchnia warstwa papy zgrzewalnej
C) Warstwa podkładowa papy
D) Izolacja termiczna
E) Izolacja paroszczelna
F) Strop

Detal obróbki ściany attyki



Przykładowy wpust dachowy odwodnienia głównego



Przykładowy wpust dachowy odwodnienia głównego



UWAGI OGÓLNE

1. Wpusty dachowe PCV, kołnierz bitumiczny, ogrzewane
2. Do wpustów dachowych wyprofilować spadki dachu
3. Pokrycie stropodachu wykonać jako wentylowane z papą podkładową z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia dachowego
4. Zastosować kominki PCV wentylacji pokrycia
5. Pokrycie dachu wywinąć na wewnętrzną stronę attyki
6. Ścianę attyki wykończyć obróbką blacharską
7. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.
8. Wszelkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji uzgodnić z Inwestorem oraz Projektantem.

Inwestycja: Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: **8/4** obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica

Inwestor: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Branża: ARCHITEKTONICZNA

Nazwa rysunku: **RZUT DACHU**

Projektant: mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna

Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Zaborowski nr upr.: GP.IV.7342(56)/94 upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna

Podpis:

Podpis:

Skala: **1:100**

Data: **05.2021**

Nr rys.: **A-4**