



RZUT FUNDAMENTÓW - NALEŻY UZGODNIC I DOPASOWAC DO WYMIARÓW DOSTARCZANEJ WIATY



RZUT WIATY ROWEROWEJ - 1 SZT




WYKAZY STALI ZBROJENIOWEJ

Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
MARKA M1	6		4	8	0,57	2	12	6,84	2,70	30,67
STOPA SF1 RDZEN R1	6		1	10	0,40	8	48	19,20	11,85	
			2	10	1,01	4	24	24,24	14,96	
STOPA SF1 RDZEN R1	6		3	6	0,58	5	30	17,40	3,86	30,67

WYKAZY STALI PROFILOWEJ

POZ.	LICZBA [szt.]	OPIS	DLUGOSC [mm]	CIEZAR 1 szt. [kg]	CIEZAR OGÓŁEM [kg]	MATERIAL	POW. MALOWANIA	
	OGÓŁEM		[mm]	[kg]	[kg]		JEDNOSTKOWA [m2/m]	OGÓŁEM [m2]
ELEMENT - MARKA M1								
1	6	BL.10x120	120	1,15	6,90	S235JR	0,036	0,216
MASA CAŁKOWITA [kg]:					6,90	POW. CAŁKOWITA [m2]:		0,216



- wymiarowanie podane w mm
- konstrukcja stalowa wiaty mocowana do rdzeni fundamentowych poprzez spawanie do marek stalowych zakotwionych w fundamencie
- konstrukcja wiaty łączona poprzez spawanie
- pokrycie dachu: poliwęglan
- Konstrukcja i blachy w kolorze szarym RAL 7031
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - lakierowanie proszkowe



Inwestycja:	Zadana wiatra gromadzenia odpadów stałych na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23: 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	KONSTRUKCYJNA		
Nazwa rysunku:	WIATA ROWEROWA		
Projektant:	mgr inż. Maciej Jaszczuk nr upr.: SLK/5260/POOK/14 upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej	Podpis:	Skala: 1:25
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Grzybek nr upr.: LOD/2976/PWBKb/16 upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej	Podpis:	Data: 04.2021
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Nr rys.: K8