

LEGENDA - branża architektoniczna

1. Proj. pow. utwardzona - droga wewnętrzna
   - płyty brukowe, gładka powierzchnia, mikrofazowe wykończenia krawędzi,
   - kolor monochrom: szary jasny
   - ułożenie poprzeczne do kierunku jazdy
   - wym. bazowy: 20x40cm, gr. 12cm
2. Projektowane miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
   - wym. 3,6x5,0m - 2 szt.
   - kostka betonowa holland, kolor: niebieski
   - wym. 20x10cm, gr. 8cm
3. Proj. pow. utwardzona - chodniki
   - wielkoformatowe płyty brukowe, gładka powierzchnia, mikrofazowe wykończenia krawędzi, kolor monochrom: czarny-carbon
   - wymiar bazowy: 100x50cm, gr. 8cm
   - wymiar uzupełniający: 50x50cm, gr. 8cm
4. Proj. pow. utwardzona - chodniki
   - wielkoformatowe płyty brukowe, gładka powierzchnia, mikrofazowe wykończenia krawędzi, kolorystyka mieszana, odcień cappuccino
   - wymiar: 30x60cm, gr. 8cm
5. Proj. pow. utwardzona - chodniki
   - wielkoformatowe płyty brukowe, gładka powierzchnia, mikrofazowe wykończenia krawędzi, kolorystyka mieszana, odcień cappuccino
   - wymiar: 30x45cm, gr. 8cm
6. Proj. pow. utwardzona - chodniki
   - wielkoformatowe płyty brukowe, gładka powierzchnia, mikrofazowe wykończenia krawędzi, kolorystyka mieszana, odcień wapień dewoński
   - wymiar: 30x30cm, gr. 8cm
8/1. Proj. pow. utwardzona - schody
   - szerokość użytkowa 300 cm
   - wym. stopni 5x14x35cm
   - schody ze stopni blokowych brukowych, wym. 100x35x15cm, kolor: jasny szary - 5 szt.
   - spocznik: wielkoformatowe płyty brukowe, gładka powierzchnia, mikrofazowe wykończenia krawędzi, kolor monochrom: czarny-carbon, wym.: 60x60cm, gr. 8cm, głębokość 120 cm
   - ściana oporowa z elementów murowych betonowych (klasa C40/50), gr. 15cm, kolor ciemny diabaz
8/2. Proj. pow. utwardzona - schody
   - szerokość użytkowa 200 cm
   - wym. stopni 3x14x58cm
   - stopnie - wielkoformatowe płyty brukowe, gładka powierzchnia, mikrofazowe wykończenia krawędzi, kolorystyka mieszana, odcień cappuccino
   - wym. bazowy: 100x50cm, gr. 8cm
   - obrzeża betonowe 8x30x100cm, kolor grafit
9. Proj. pow. utwardzona - opaska budynku
   - płyta chodnikowa 50x50x7cm, kolor: grafitowa
12. Teren biologicznie czynny
   - trawnik z utwardzeniem ażurowym
   - płyty betonowe ażurowe, szare
   - wym. 60x40x8cm
   - wypełnienie przestrzeni - trawnik
13. Teren biologicznie czynny
   - trawnik z utwardzeniem kratą z tworzywa
   - krata PP PE, wym. 60x40cm, wys. 4cm
   - gr. ścianki 4mm, oczko kraty 7x7cm
   - wytrzymałość na obciążenie 300ton

projekt

Inwestycja:	Rozbudowa z przebudową budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy, stanowiąca odrębną część budynku wraz z łącznikiem. Przebudowa w zakresie prac budowlanych w pomieszczeniach przyległych z łącznikiem. Budowa budynku garażowo-gospodarczego. Rozbiórka istniejących dwóch budynków garażowych. Zagospodarowanie terenu działki z infrastrukturą techniczną.
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **8/4; 8/5** obręb: 0005 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa rysunku:	**SCHEMAT UŁOŻENIA KOSTKI**
Skala:	**1:200**
Data:	**07.2021**
Nr rys.:	**PZT-7**
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej
Podpis:	