









WYKAZ WYPOSAŻENIA			POM. nr 3.11	POM. nr 3.13	POM. nr 3.14	POM. nr 3.21	POM. nr 3.23	POM. nr 3.26
ozn.	opis		ILOŚĆ [szt.]	ILOŚĆ [szt.]	ILOŚĆ [szt.]	ILOŚĆ [szt.]	ILOŚĆ [szt.]	ILOŚĆ [szt.]
1/1	 <p>ZESTAW BIURKOWY</p> <p>WIDOK BIURKA</p>	Biurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel	2	2	2	2	2	2
1/2		Przystawka blatu biurka, wym. 50x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	2	2	2	2	2	2
1/3		Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	2	2	2	2	2	2
1/4		Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	2	2	2	2	2	2
1/5		Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 140x50x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	1	1	1	1	1	1
1/6		Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary	1	1	1	1	1	1
2		Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kołka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.	2	2	2	2	2	2
4		Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel	2	2	2	2	2	2
5		Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel	2	2	2	2	2	2
6		Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel	4	4	4	4	4	4
7		Szafa biurowa aktowa, wym. 80x39x113cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel	2	2	2	2	2	2

UWAGA:
WYPOSAŻENIE POKÓI BIUROWYCH
2-OSOBOWYCH NA 2 PIĘTRZE ANALOGICZNIE.
POMIESZCZENIA NR: 3.13; 3.14; 3.21; 3.23; 3.26



UWAGA: Ostateczne zastosowanie i wybór kolorów, faktury materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia meblowego dla wszystkich pomieszczeń w projektowanym budynku po uzgodnieniu przez Inwestora na podstawie przedstawionych próbek.

			
Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	POK. BIUROWY 2-OSOBOWY - 2 PIĘTRO WYPOSAŻENIE		
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna	Podpis:	Skala: 1:50
Opracował:	mgr inż. Piotr Golc	Podpis:	Data: 07.2021
Nr rys.:			A-46