

LEGENDA

Elewacja wentylowana:
- okładzina z płyt elewacyjnych piaskowca, gr. 4cm, kolor żółty
- zabezpieczenie impregnatem hydrofobowym
- ocieplenie wełna mineralna gr. 20cm

Elewacja wentylowana:
- okładzina z płyt elewacyjnych spiek kwarcowy, gr. min.5,6mm, kolor: jasny szary, faktura betonu
- ocieplenie wełna mineralna gr. 20cm

Elewacja wykończona tynkiem:
- ocieplenie wełna mineralna gr. 20cm
- tynk silikonowy; gr. ziarna 1,5mm kolor: grafitowy, HBW 17 / TSR 25 wg. palety BAUMIT

1 — szyba przyciemniona przezierna przeciwsłoneczna barwiona, selektywna, wsp. przepuszczalności światła 63%

2 — szyba przyciemniona nieprzezierna osłona konstrukcji budynku

Zachować zbliżony odcień kolorystyki szkła przeziernego i nieprzeziernego

UWAGA:

Fasada jako ściany osłonowe słupowo ryglowe aluminiowo-szklane. Profile w kolorze grafitowym. Szyby fasad okiennych przyciemnione przezierne i nieprzezierne (osłona konstrukcji żelbetowej). Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla fasad (powierzchni przezroczystych nieotwieralnych) obowiązujący od 31 grudnia 2020r., maksymalnie 0,9 [W/(m2K)]. Rysunki elewacji zawierają zwymiarowanie fasad, zwymiarowanie układ rozstawu słupów i rygli stanowiące podstawę do projektu warsztatowego wg. systemu przyjętego dostawcy fasady. Szyby w fasadach hartowane bezpieczne, odporność na uderzenia I5/E5, EN 14019.

projekt

Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **8/4** obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża:	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	**ELEWACJA ZACHODNIA**

Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna	Podpis:	Skala: **1:100** Data: **07.2021**
Opracował:	mgr inż. Piotr Golc	Podpis:	Nr rys.: **A-7**