WYKOŃCZENIE PODŁÓG I ŚCIAN

2.13
WC MĘSKIE
pow.: 6,78 m²
płytki gresowe
Hpom.: 275,00 cm
Hstropu: 348,00 cm

2.14
WC DAMSKIE
pow.: 6,78 m²
płytki gresowe
Hpom.: 275,00 cm
Hstropu: 348,00 cm



WYKOŃCZENIE PODŁÓG

PŁYTKI GRESOWE SZKLIWIONE
- WYSOKI POŁYSK
- wym. 120x120cm
- kolor: JASNY SZARY
- faktura: MARMUR



Parametry:
- I gatunek, rektyfikowane, klasa ścieralności IV

UWAGA:
W pomieszczeniach mokrych przed ułożeniem okładziny ceramicznej wykonać ciągłą, wodoszczelną powłokę uszczelniającą FDF - jednoskładnikowa folia w płynie

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

C — ŚCIANY WYKOŃCZONE PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DO WYS. WYKOŃCZENIA SUFITU, WG PONIŻSZEJ KOLORYSTYKI

1 - płytki ścienne, faktura jasne drewno, wym. 20x120cm
- w układzie pionowym
- dobrana kolorystyka:

2 - płytki ścienne, gres szkliwiony, faktura beton grafitowy
- wym. 60x120cm (w układzie pionowo-poziomym)
- na wys. 120cm od podłogi pas poziomy płytek dekoracyjnych imitujących rdzewiejącą stal (metaliczna powierzchnia), o wym. 120x30h cm, oddzielenie górnej i dolnej lini płytek stalowych z poziomo wklejanych (dwa rzędy) listew dekoracyjnych ceowych stalowych - kolor miedziany polerowany, szer. listwy 2cm, dł. 244cm

3 - płytki ścienne, gres szkliwiony, faktura beton jasny szary
- wym. 60x120cm
- w układzie pionowym

WIDOKI ŚCIAN
Skala 1:50

PRZEKRÓJ 5-5
Strona przeciwna ściany w toalecie damskiej wykończona w sposób analogiczny



1 - płytki ścienne, faktura jasne drewno, wym. 20x120cm
- w układzie pionowym

PRZEKRÓJ 7-7



3 - płytki ścienne, gres szkliwiony
- faktura beton jasny szary
- wym. 60x120cm, w układzie pionowym

PRZEKRÓJ 6-6
Ściana na przeciwko umywalki - ustępu w toalecie damskiej wykończona w sposób analogiczny



2 - płytki ścienne, gres szkliwiony, faktura beton grafitowy
- wym. 60x120cm (w układzie pionowo-poziomym)
- na wys. 120cm od podłogi pas poziomy płytek dekoracyjnych imitujących rdzewiejącą stal (metaliczna powierzchnia), o wym. 120x30h cm, oddzielenie górnej i dolnej lini płytek stalowych z poziomo wklejanych (dwa rzędy) listew dekoracyjnych ceowych stalowych - kolor miedziany polerowany, szer. listwy 2cm, dł. 244cm

PRZEKRÓJ 8-8



3 - płytki ścienne, gres szkliwiony
- faktura beton jasny szary
- wym. 60x120cm, w układzie pionowym

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

2.13
WC MĘSKIE
pow.: 6,78 m²
płytki gresowe
Hpom.: 275,00 cm
Hstropu: 348,00 cm

2.14
WC DAMSKIE
pow.: 6,78 m²
płytki gresowe
Hpom.: 275,00 cm
Hstropu: 348,00 cm



WYKAZ WYPOSAŻENIA

ozn.	opis		ILOŚĆ [szt.]
1		Umywalka wpuszczana w blat: - umywalka ceramiczna prostokątna - szer. 80cm, gł. 50cm	2
2		Bateria umywalkowa stojąca, sensoryczna, bezdotykowa: - czujnik podczerwieni - bateria litowa 6V (7 lat - 150 załaczeń/ 1 dzień) - wykończenie chrom - zasięg wylewki 110mm - wysokość korpusu 123mm	2
3		Dozownik mydła w pianie: - wykończenie stal matowa - zamknięcie bębenkowe zlicowane z powierzchnią - okienko kontroli poziomu mydła - wym. 256x107x105mm	2
4	Lustra wklejane, zlicowane z powierzchnią płytek ceramicznych ściennych, wym. 80x120h cm, montaż około 35cm ponad blatem		2
5		Lampa wisząca nad lustrem, zawieszona osiowo nad blatem: - oprawa liniowa prostokątna: - LED 40W, 4000 lm - belka listwa czarna, szerokość 120cm, wys. 5cm, gł. 5cm - kolor obudowy czarny - materiał obudowy metal	2
6	Zabudowa pod umywalki kompozytowy - mieszanka minerałów i żywic epoksydowo-akrylowych: - kolorystyka: grafitowy beton architektoniczny (zbliżony do carbon concrete wg. corian) - wym. blatu 188x60 cm, blat na wysokości 85cm od posadzki - przednia ściana pionowa zlicowana z blatem, od wys. 35cm nad posadzką - ściany boczne zlicowane z blatem		2
7		Suszarka do rąk, bezdotykowa, obudowa prosta, naścienna: - moc 2500W - zasilanie 220V/50Hz - czas suszenia 10-15 sek. - prędkość powietrza 108 km/h, strumień nawiewu 30m/s - materiał stal nierdzewna matowa - wym. szer. 265mm, gł. 140mm, wys. 240mm	2
8		Pojemnik na ręczniki papierowe składane ZZ: - materiał obudowy stal nierdzewna matowa - montaż ścienny - okienko kontrolne ilości ręczników - wym. szer. 305mm, gł. 132mm, wys. 389mm	2
9		Kosz na śmieci, naścienny, wiszący: - materiał obudowy stal nierdzewna matowa - pojemność 30l - uchylna pokrywa - wym. gł. 214mm, wys. 625mm	2
10		Miska ustępowa: - typ wiszący - powłoka reflex - pełny kształt bezrantowy, bez kołnierza wewnętrznego - wymiar 35x57cm - deska wolnoopadająca	2
11		Pojemnik na papier toaletowy, naścienny: - wymiar roli 190-230mm - materiał obudowy stal szczotkowana - wym. szer. 254mm, wys. 262mm, gł. 120mm - zamek na klucz - okienko kontrolne	2
12		Szczotka do wc, naścienna: - materiał obudowy stal nierdzewna matowa - wym. fi 100mm, wys. 265mm	2
13		Pojemnik nakładek deski sedesowej, naścienny: - materiał stal nierdzewna - zamek bębenkowy zlicowany z powierzchnią - wym. szer. 215mm, gł. 40mm, wys. 290mm	1
14		Kosz na odpadki higieniczne, naścienny, wiszący: - montaż poniżej poj. nakładek deski sedesowej - materiał obudowy stal nierdzewna matowa - pojemność 7l - uchylna pokrywa - wym. gł. 107mm, szer. 234mm, wys. 285mm	1
15		Pisuar ceramiczny, obsługa bezdotykowa, wiszący: - kształt prosty - wym. pisuaru wys. 52cm, szer. 30cm, gł. 26,5cm - wyposażenie: automatyczny radarowy zawór spustowy zasilany z sieci elektrycznej	1

UWAGA:
Ostateczne zastosowanie i wybór kolorów, faktury materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia meblowego dla wszystkich pomieszczeń w projektowanym budynku po uzgodnieniu przez Inwestora na podstawie przedstawionych próbek.

UWAGA:
WYKOŃCZENIE ORAZ WYPOSAŻENIE DLA TOALET NA 2 PIĘTRZE ANALOGICZNIE

projekt

Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **8/4** obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża:	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	**WYPOSAŻENIE / WYKOŃCZENIE TOALETY - 1 PIĘTRO**
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 183/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna
Podpis	
Skala:	**1:25**
Data:	**07.2021**
Opracował:	mgr inż. Piotr Golc
Podpis	
Nr rys.:	**A-30**