










WYKAZ WYPOSAŻENIA			ILOŚĆ [szt.]
1/1	<div>ZESTAW BIURKOWY</div> <div></div> <div>Biurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przełotką dla kabli</div> <div>Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk</div> <div>Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel</div> <div>Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo</div> <div>Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk</div> <div>Noga podpierająca, rura kwadratowa stalowa 40mm: - malowana proszkowo - kolorystyka: szary jasny</div>	1	
1/2		1	
1/3		1	
1/4		1	
1/5		3	
1/6		2	
2	<div></div> <div>Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne koła do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.</div>	1	
3	<div></div> <div>Krzesło konferencyjne, tapicerowane piankowe siedzisko kolor czarny, oparcie siatkowe, rama metalowa malowana proszkowo szara, stałe podłokietniki z PP w kolorze czarnym</div>	2	
4	<div></div> <div>Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel</div>	1	
5	<div></div> <div>Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel</div>	3	
6	<div></div> <div>Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel</div>	4	
7	<div></div> <div>Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieniec i boki - szary popiel - zamek patentowy</div>	1	



UWAGA: Ostateczne zastosowanie i wybór kolorów, faktury materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia meblowego dla wszystkich pomieszczeń w projektowanym budynku po uzgodnieniu przez Inwestora na podstawie przedstawionych próbek.

			
Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	POM. 2.21 - POKÓJ BIUROWY WYPOSAŻENIE		
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna	Podpis:	Skala: 1:50
Opracował:	mgr inż. Piotr Golc	Podpis:	Data: 07.2021
			Nr rys.: A-38