




## WYKOŃCZENIE PODŁÓG I ŚCIAN




1.15  
WC DAMSKIE /  
OS. NIEPEŁ.  
pow.: 9,01 m<sup>2</sup>  
płytki gresowe  
Hpom.: 275,00 cm  
Hstropu: 348,00 cm

## WIDOKI ŚCIAN Skala 1:50



## PRZEKRÓJ 4-4




## WYKOŃCZENIE PODŁÓG

**PŁYTKI GRESOWE SZKLIWIONE**  
- WYSOKI POLYK  
- wym. 120x120cm  
- kolor: JASNY SZARY  
- faktura: MARMUR

**Parametry:**  
- I gatunek, rektyfikowane, klasa ścieralności IV

**UWAGA:**  
W pomieszczeniach mokrych przed ułożeniem okładziny ceramicznej wykonać ciągłą, wodoszczelną powłokę uszczelniającą FDF - jednoskładnikowa folia w płynie

## PRZEKRÓJ 1-1



## WYKOŃCZENIE ŚCIAN


**ŚCIANY WYKOŃCZONE PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DO WYS. WYKOŃCZENIA SUFITU WG PONIŻSZEJ KOLORYSTYKI**

**1** - płytki ściennie, faktura jasne drewno, wym. 20x120cm  
- w układzie pionowym  
- dobrana kolorystyka:

**2** - płytki ściennie, gres szklony, faktura beton grafitowy  
- wym. 60x120cm (w układzie pionowo-pionowym)  
- na wys. 120cm od podłogi pas poziomy płytek dekoracyjnych imitujących rdzewiejącą stal (metaliczna powierzchnia), o wym. 120x30h cm, oddzielenie górnej i dolnej linii płytek stalowych z poziomo wklejanych (dwa rzędy) listew dekoracyjnych ceowych stalowych - kolor miedziany polerowany, szer. listwy 2cm, dł. 244cm

**3** - płytki ściennie, gres szklony, faktura beton jasny szary  
- wym. 60x120cm  
- w układzie pionowym

## WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ



**UWAGA:**  
Ostateczne zastosowanie i wybór kolorów, faktury materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia meblowego dla wszystkich pomieszczeń w projektowanym budynku po uzgodnieniu przez Inwestora na podstawie przedstawionych próbek.

ozn.	opis	ilość [szt.]
1	Umywalka dla osób niepełnosprawnych: - umywalka ceramiczna prostokątna, szer. 65cm, gł. 55cm - wyposażona w zestaw odpływowy umywalkowy ścienny stal nierdzewna szczotkowana	1
2	Bateria umywalkowa stojąca, sensoryczna, bezdotykowa: - czujnik podczerewieni - bateria litowa 6V (7 lat - 150 załączeń/ 1 dzień) - wykończenie chrom - zasięg wylewki 135mm - wysokość korpusu 123mm	1
3	Uchwyt ścienny dla osób niepełnosprawnych, uchylny: - długość 60cm - średnica uchwyty 25mm - maksymalne obciążenie 120kg - wykończenie stal nierdzewna	2
4	Dozownik mydła w pianie: - wykończenie stal matowa - zamknięcie bębnowe zlicowane z powierzchnią - okienko kontroli poziomu mydła - wym. 256x107x105mm	1
5	Lustro ściennie uchylne dla osób niepełnosprawnych: - wym. 60x60cm - średnica rury 25mm - wykończenie stal nierdzewna kwasoodporna	1
6	Lampa wisząca nad lustrem, oprawa liniowa prostokątna: - LED 8W, żywotność 50000 godzin, 760 lm - belka listwa czarna, szerokość 66cm, wysokość 4cm - kolor obudowy czarny - materiał obudowy metal	1
7	Pojemnik na ręczniki papierowe składane ZZ: - materiał obudowy stal nierdzewna matowa - montaż ścienny - okienko kontrolne ilości ręczników - wym. szer. 305mm, gł. 132mm, wys. 389mm	1
8	Kosz na śmieci, naścienny, wiszący: - materiał obudowy stal nierdzewna matowa - pojemność 30l - uchylna pokrywa - wym. gł. 214mm, wys. 625mm	1
9	Suszarka do rąk, bezdotykowa, obudowa prosta, naścienna: - moc 2500W - zasilanie 220V/50Hz - czas suszenia 10-15 sek. - prędkość powietrza 108 km/h, strumień nawiewu 30m/s - materiał stal nierdzewna matowa - wym. szer. 265mm, gł. 140mm, wys. 240mm	1
10	Pojemnik nakładek deski sedesowej, naścienny: - materiał stal nierdzewna - zamek bębnowy zlicowany z powierzchnią - wym. szer. 215mm, gł. 40mm, wys. 290mm	1
11	Kosz na odpady higieniczne, naścienny, wiszący: - montaż poniżej poj. nakładki deski sedesowej - materiał obudowy stal nierdzewna matowa - pojemność 7l - uchylna pokrywa - wym. gł. 107mm, szer. 234mm, wys. 285mm	1
12	Ścienny przewijak dla niemowląt, składany poziomo: - materiał polietylenowy - regulowany, blokowany pas - 2 uchwyty na torbę - 2 pojemniki na chusteczki - maksymalne obciążenie 23kg - wym. szer. 870mm, wys. 516mm - wym. gł. w pozycji złożonej 110mm, rozłożonej 500mm	1
13	ustęp ceramiczny dla osób niepełnosprawnych: - typ wiszący - kształt bezrantowy, - wym. 35x70cm - deska wolnoopadająca	1
14	Uchwyt ścienny dla osób niepełnosprawnych, uchylny: - długość 80cm - średnica uchwyty 25mm - maksymalne obciążenie 120kg - wykończenie stal nierdzewna	1
15	Uchwyt ścienny kątowy, stały: - wymiary szer. 40cm, wys. 60cm - średnica uchwyty 25mm - maksymalne obciążenie 120kg - wykończenie stal nierdzewna	1
16	Pojemnik na papier toaletowy, naścienny: - wymiar roli 190-230mm - materiał obudowy stal szczotkowana - wym. szer. 254mm, wys. 262mm, gł. 120mm - zamek na klucz - okienko kontrolne	1
17	Szczotka do wc, naścienna: - materiał obudowy stal nierdzewna matowa - wym. fi 100mm, wys. 265mm	1

Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża:	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	WYPOSAŻENIE / WYKOŃCZENIE WC OS. NIEPEŁNOSPRAWNE
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna
Opisane:	mgr inż. Piotr Gołc
Skala:	1:25
Data:	07.2021
Nr rys.:	A-29