



Proj. pow. utwardzona - schody terenowe:
- szerokość użytkowa 300 cm
- wym. stopni 5x14x35cm
- schody ze stopni blokowych brukowych, wym. 100x35x15cm, kolor: jasny szary - 5 szt.
- spocznik: wielkoformatowe płyty brukowe, gładka powierzchnia, mikrofazowe wykończenia krawędzi, kolor monochrom: czarny-carbon, wym.: 60x60cm, gr. 8cm, głębokość 120 cm
- ściana oporowa z elementów murowych betonowych (klasa C40/50), gr. 15cm, kolor ciemny diabaz

| LEGENDA | |
|---------|--|
| | schody ze stopni blokowych brukowych, wym. 100x35x15cm, kolor: jasny szary |
| | spocznik: wielkoformatowe płyty brukowe, gładka powierzchnia, mikrofazowe wykończenia krawędzi, kolor monochrom: czarny-carbon, wym.: 60x60cm, gr. 8cm, głębokość 120 cm |



| | | | |
|-------------------|---|---------|---------------|
| | | | |
| Inwestycja: | Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy | | |
| Adres inwestycji: | Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica | | |
| Inwestor: | Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica | | |
| Branża: | ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| Nazwa rysunku: | SCHODY TERENOWE | | |
| Projektant: | mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna | Podpis: | Skala: 1:25 |
| Opracował: | mgr inż. Piotr Golc | Podpis: | Data: 07.2021 |
| | | | Nr rys.: A-1S |