

LEGENDA
WYKOŃCZENIA SUFITÓW

1 — SUFIT PODWIESZANY KASETON
- wym. płyt 60x60cm
- płyty: kolor biały, gładka powierzchnia
- kolor profili sufitowych: biały

Sufit podwieszany:
- płyty z sklanej wełny mineralnej
- panele o wymiarach 60x60cm
- płyty grubości 19mm, waga około 5,3 kg/m²
- krawędź płyt przycięta schodkowo fazowana, gł. opuszczenia 12,5 mm (VT 15/24)
- pochłanianie dźwięku - α_w=0,10 zgodnie z EN ISO 11654
- izol. akustyczna wzdłużna $D_{n,f,w}$= 34dB zgodnie EN ISO 10848
- odbicie światła: 92%
- odporność na wilgoć do 95% względnej wilgotności powietrza
- klasa ogniowa elementu: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
- konstrukcja sufitu widoczna T24

2/1 — SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY KASETON
- wym. płyt 60x60cm
- płyty: kolor jasny szary, NCS S 1005-R80B
- wypełnienie ponad płytami: wełna mineralna skalna, gęstość 50 kg/m3 - 4cm
- kolor profili sufitowych: szary, RAL 7035

Sufit podwieszany:
- płyty z wełny mineralnej, barwione widoczne strony płyt
- tylna strona płyt: welon z włókna szklanego
- panele o wymiarach 60x60cm
- płyty grubości 20mm, waga około 3,4 kg/m²
- krawędź płyt przycięta schodkowo prosto, gł. opuszczenia 10 mm
- pochłanianie dźwięku - klasa A - α_w=0,95 zgodnie z EN ISO 11654
- odbicie światła: 75%
- reakcja na ogień: A1
- konstrukcja sufitu widoczna T24
- klasa odporności ogniowej sufitu podwieszanego EI15

2/2 — SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY KASETON
- wym. płyt 60x60cm
- płyty: kolor ciemny szary, NCS S 3502-B
- wypełnienie ponad płytami: wełna mineralna skalna, gęstość 50 kg/m3 - 4cm
- kolor profili sufitowych: szary, RAL 7035

Sufit podwieszany:
- płyty z wełny mineralnej, barwione widoczne strony płyt
- tylna strona płyt: welon z włókna szklanego
- panele o wymiarach 60x60cm
- płyty grubości 20mm, waga około 3,4 kg/m²
- krawędź płyt przycięta schodkowo prosto, gł. opuszczenia 10 mm
- pochłanianie dźwięku - klasa A - α_w=0,95 zgodnie z EN ISO 11654
- odbicie światła: 34%
- reakcja na ogień: A1
- konstrukcja sufitu widoczna T24
- klasa odporności ogniowej sufitu podwieszanego EI15

4 — ZABUDOWA SUFITU G-K
- płyty GKBI/typ H2 (płyta impregnowana, zielona)
- grubość płyt 12,5mm
- malowanie farba lateksowa, dwukrotnie
- kolor malowania: biały

Inwestycja: Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: **8/4** obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica

Inwestor: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Branża: ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: **RZUT 2 PIĘTRA - wykończenie sufitów**

Projektant: mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna

Opracował: mgr inż. Piotr Golc

Podpis:

Skala: **1:100**

Data: **04.2021**

Nr rys.: **A-25**