











WYKAZ WYPOSAŻENIA			
ozn.	opis		ILOŚĆ [szt.]
1/1	<div><div>ZESTAW BIURKOWY</div><div><div><div>BH048 / VBH048</div><div>1600/1000/758</div></div><div><div>TH11 / VTH11</div><div>500/900/28</div></div><div><div>PH72 / VPH72</div><div>400/700/758</div></div><div><div>S83SI</div><div>212/460/617</div></div><div><div>KH26 / VKH26</div><div>428/495/730</div></div><div>WIDOK BIURKA</div></div></div>	Biurko narożne lewe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przełotką dla kabli	1
1/2		Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	1
1/3		Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	1
1/4		Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	1
1/5		Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x40X75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	1
2		Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.	1
3	 	Kontener na kółkach z hamulcem, wym. 43,5x52,5x59h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki - trzy szuflady z metalowymi uchwytami, górna z zamkiem, składany klucz - fronty szuflad, blat górny - drewno buk, korpus - szary popiel	1
4	 	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	1
5	 	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. pótek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	2
6		Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	3



UWAGA: Ostateczne zastosowanie i wybór kolorów, faktury materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia meblowego dla wszystkich pomieszczeń w projektowanym budynku po uzgodnieniu przez Inwestora na podstawie przedstawionych próbek.

			
Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	POM. 3.6 - POKÓJ BIUROWY WYPOSAŻENIE		
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna	Podpis:	Skala: 1:50
Opracował:	mgr inż. Piotr Golc	Podpis:	Data: 07.2021
			Nr rys.: A-43