WYKAZ WYPOSAŻENIA

ozn.	opis		ILOŚĆ [szt.]
1/1	ZESTAW BIURKOWY  WIDOK BIURKA 	Biurko narożne prawe, wym. 137x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	1
1/2		Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	1
1/3		Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	1
1/4		Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	1
1/5		Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary	1
2/1	ZESTAW BIURKOWY  WIDOK BIURKA 	Biurko narożne lewe, wym. 137x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	1
2/2		Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	1
2/3		Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	1
2/4		Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	1
2/5		Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary	1

WYKAZ WYPOSAŻENIA

ozn.	opis		ILOŚĆ [szt.]
3		Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.	2
4		Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny - gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	2
5		Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny - gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	4
6		Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny - gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	6
7		Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny - gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieńce i boki - szary popiel - zamek patentowy	1

UWAGA: Ostateczne zastosowanie i wybór kolorów, faktury materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia meblowego dla wszystkich pomieszczeń w projektowanym budynku po uzgodnieniu przez Inwestora na podstawie przedstawionych próbek.



2.12
POKÓJ BIUROWY
pow.: 19,29 m²
wykładzina PCV
Hpom.: 305,00 cm
Hstropu: 348,00 cm

projekt

Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **8/4** obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża:	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	**POM. 2.12 - POKÓJ BIUROWY WYPOSAŻENIE**

Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna	Podpis:	Skala: **1:50** Data: **07.2021**
Opracował:	mgr inż. Piotr Golc	Podpis:	Nr rys.: **A-39**