




Belka B7-III - 1 SZT. 25x98 cm Skala 1:50



81	22 Ø8 L=2280	22 Ø8mm L=2280cm
83	3#16mm L=4050cm	3270
84	2#12mm L=2980cm	2980
84	2#12mm L=2980cm	2980
84	2#12mm L=2980cm	2980
82	3#16mm L=3320cm	3320



BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-II Ø(St50B)
A-IIIN # (B500SP)
KLASA EKSPozyCJI BETONU : XC1
OTULINA GÓRNA 5 CM
OTULINA BOCZNA 3 CM
OTULINA DOLNA 3 CM



Inwestycja: Budynek Starostwa Powiatowego
przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: 8/4
obręb: nr 5 Nidzica
ul. Traugutta 23: 13-100 Nidzica

Inwestor: Powiat Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nazwa rysunku: BELKA B7-III

Projektant: mgr inż. Maciej Jaszczuk
nr upr.: SLK/5260/POOK/14
upr. bud. do projektowania
w specjalności konstrukcyjnej

Podpis:

Skala:

1:50
1:25

Opracował: mgr inż. Paweł Golc

Podpis:

Data:

07.2021

Nr rys.:

K50

Poz.	Kształt pręta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość		Długość łączna (m)		
		Ø	#		w elemencie	ogółem	A-II	A-IIIN	
							Ø 8	# 12	# 16
BELKA B7-III 1 szt., Masa ogólna (kg) 170,62									
81	22 Ø8	8		228,0	22	22	50,2		
82	3#16		16	332,0	3	3			10,0
83	3#16		16	405,0	3	3			12,2
84	2#12		12	298,0	6	6		17,9	
Długość wg średnic (m)							50,2	17,9	22,1
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							19,81	15,88	34,93
Ogółem (kg)							70,62		