



Słup S15-I
ILOŚĆ - 1 szt
Skala 1:50



Poz	Kształt pręta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość		Długość łączna (m)
		Ø	#		w elemencie	ogółem	
10	1940	12	12	241,0	4	4	9,6
22	3880	12	12	388,0	4	4	15,5
23	1060	8	23	106,0	36	36	38,2
SŁUP S15-I 1 szt., Masa ogólna (kg)							37,42
Długość wg średnic (m)							38,2
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40
Masa łączna wg średnic (kg)							15,07
Długość (m)							37,42

BETON KLASY: C20/25 (B25)
ŚCIANY FUNDAMENTOWE : C25/30 (B30)
STAŁ ZBROJENIOWA KLAS:
A-II Ø(S150B) A-IIIN #(B500SP)
KLASA EKSPZYCJI BETONU : XC1
OTULINA ZBROJENIA 5 CM

			
Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23: 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	KONSTRUKCYJNA		
Nazwa rysunku:	SŁUP S15-I		
Projektant:	mgr inż. Maciej Jaszczyk nr upr.: SLK/5260/POOK/14 upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej	Podpis:	Skala: 1:50 1:25
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Data: 04.2021 Nr rys.: K76