





Belka B17-III - 1 SZT.
25x24 cm
Skala 1:50








Ø8mm L=800cm



1-1
Skala 1:25



Poz.	Kształt pręta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość		Długość łączna (m)	
		Ø	#		w elementach	ogółem	A-II	A-IIIIN
		A-II-A-IIIIN					Ø 8	# 12
BELKA B17-III 1 szt., Masa ogólna (kg) :74,11								
65		8		80,0	1	1	0,8	
69			12	520,0	3	3		15,6
70			12	700,0	3	3		21,0
71			12	850,0	3	3		25,5
72			12	700,0	3	3		21,0
Długość wg średnic (m)							0,8	83,1
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							0,32	73,79
Ogółem (kg)								74,11

BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-II Ø(St50B)
A-IIIIN # (B500SP)
KLASA EKSPozyCJI BETONU : XC1
OTULINA GÓRNA 5 CM
OTULINA BOCZNA 3 CM
OTULINA DOLNA 3 CM



Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul.Traugutta 23: 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	KONSTRUKCYJNA		
Nazwa rysunku:	BELKA B17-III		
Projektant:	mgr inż. Maciej Jaszczuk nr upr.: SLK/5260/POOK/14 upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej	Podpis:	Skala: 1:50 1:25
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Data: 07.2021 Nr rys.: K59