


Belka B3-I - 1 SZT. 25x24 cm Skala 1:50




25 Ø8mm L=800cm






8 3#12mm L=3470cm
3470

7 3#12mm L=3470cm
3470

1-1 Skala 1:25



Poz.	Kształt pręta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość		Długość łączna (m)	
		Ø	#		w	ogółem	A-II	A-IIIN
		A-IIA-IIIN			elemente		Ø 8	# 12
BELKA B3-I 1 szt., Masa ogólna (kg) 26,39								
6		8		80,0	25	25	20,0	
7			12	347,0	3	3		10,4
8			12	347,0	3	3		10,4
Długość wg średnic (m)							20,0	20,8
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							7,90	18,49
Ogółem (kg)							26,39	

BETON KLASY: C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA KLAS:

A-II Ø(St50B)


A-IIIN # (B500SP)

KLASA EKSPozyCJI BETONU : XC1

OTULINA GÓRNA 5 CM

OTULINA BOCZNA 3 CM

OTULINA DOLNA 3 CM



projekt

Inwestycja: Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23: 13-100 Nidzica

Inwestor: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nazwa rysunku: BELKA B3-I

Projektant: mgr inż. Maciej Jaszczyk nr upr.: SLK/5260/POOK/14 upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej

Podpis:

Skala:

1:50
1:25

Opracował: mgr inż. Paweł Golc

Podpis:

Data:

07.2021

Nr rys.:

K8