








Belka B7-I - 1 SZT. 30x50 cm Skala 1:50



1-1 Skala 1:25



Poz.	Kształt pręta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość		Długość łączna (m)		
		Ø	#		w elementach	ogółem	A-II	A-IIIN	
							Ø 8	# 12	# 16
BELKA B7-I 1 szt., Masa ogólna (kg) :140,08									
16		8		146,0	43	43	62,8		
17			16	634,0	4	4			25,4
18			16	637,0	4	4			25,5
19			12	545,0	2	2		10,9	
20			16	400,0	4	4			16,0
Długość wg średnic (m)							62,8	10,9	66,8
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							24,80	9,68	105,61
Ogółem (kg)							140,08		

BETON KLASY: C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA KLAS:

A-II Ø(St50B)


A-IIIN # (B500SP)

KLASA EKSPozyCJI BETONU : XC1

OTULINA GÓRNA 5 CM

OTULINA BOCZNA 3 CM

OTULINA DOLNA 3 CM



projekt

Inwestycja: Budynek Starostwa Powiatowego
przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: 8/4
obrób: nr 5 Nidzica
ul. Traugutta 23: 13-100 Nidzica

Inwestor: Powiat Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nazwa rysunku: BELKA B7-I

Projektant: mgr inż. Maciej Jaszczyk
nr upr.: SLK/5260/POOK/14
upr. bud. do projektowania
w specjalności konstrukcyjnej

Podpis:

Skala:

1:50
1:25

Opracował: mgr inż. Paweł Gołc

Podpis:

Data:

07.2021

Nr rys.:

K11