




---




RZUT PRZYZIEMIA  
WIDOK DRUGIEJ WARSTWY MURU



RZUT PRZYZIEMIA  
WIDOK PIERWSZEJ WARSTWY MURU







RZUT DACHU  
Skala 1:50





WYKAZY STALI								POW. MALOWANIA	
POZ.	LICZBA [szt.]	OPIS	DLUGOSC	CIEZAR JEDN.	CIEZAR 1 szt.	CIEZAR OGÓŁEM	MATERIAŁ	JEDNOSTKOWA [m2/m]	OGÓŁEM [m2]
	OGÓŁEM		[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]			
1	13	BL.10x120	120	—	1,15	14,95	S235JR	—	0,44
2	7	RK50x50x4	170	5,45	0,92	6,44	S235JR	0,20	0,23
3	6	RK50x50x4	450	5,45	2,45	14,70	S235JR	0,20	0,54
B 2	1	RK50x50x4	1680	5,45	9,15	9,15	S235JR	0,20	0,34
B 1	7	RP50x90x4	4660	7,97	37,15	239,05	S235JR	0,28	9,14
P 1	8	RK40x40x4	5350	4,52	24,18	193,44	S235JR	0,16	6,85
MASA CAŁKOWITA [kg]:						477,73			
DODATEK NA SPOINY 1,8%						8,60			
RAZEM [kg]:						486,33	POW. CAŁKOWITA [m2]:		17,54

## WYKAZY STALI ZBROJENIOWEJ

Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)	
Nazwa	Liczba				Długość (m)	w ogółem				
ŁAWY I ŚCIANY	1		1	8	12,00	22	22	264,00	104,28	461,33
			2	10	1,11	160	160	177,60	109,58	
			3	10	0,48	80	80	38,40	23,69	
			4	12	3,50	72	72	252,00	223,78	

## PROFILE STALOWE SKALA 1:10



## UWAGI

1. WYMIARY PROFILI PODANO W [mm], ORAZ KONSTRUKCJA W [cm].
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ:
  - CZYSZCZENIE PRZEZ PIASKOWANIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa2,5 wg.PN-ISO 8501-1
  - KONSTRUKCJE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZECZ MAŁOWANIE
  - GRUBOŚĆ I LICZBA WARSTW FARBY ORAZ JEJ RODZAJ W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII KOROZYJNOŚCI ŚRODOWISKA
  - KOLOR MAŁOWANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZARY
3. KATEGORIA KOROZYJNOŚCI ŚRODOWISKA C3
4. BLACHA DACHOWA TRAPEZOWA CYNKOWANA O WYMIARACH T50P S320

GR. 0,5 mm  
MATERIAK

STAL PROFILOWA S235JR

		
Inwestycja:	Zadaszona wiata gromadzenia odpadów stałych na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy	
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: <b>8/4</b> obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23: 13-100 Nidzica	
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica	
Branża:	<b>KONSTRUKCYJNA</b>	
Nazwa rysunku:	<b>WIATA GROMADZENIA ODPADÓW</b>	
Projektant:	mgr inż. Maciej Jaszczczyk nr upr.: SLK/5260/POOK/14 upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej	Skala: <b>1:50</b> <b>1:10</b>
Podpis:		
Dpracował:	mgr inż. Paweł Gołc	Data: 07.2021
Podpis:		Nr rys.: <b>K103</b>