








Belka B17-II - 1 SZT.
25x24 cm
Skala 1:50



Poz.	Kształt preta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość		Długość łączna (m)	
		Ø	#		w elemencie	ogółem	A-II Ø 8	A-IIIIN # 12
		A-IIA-IIIIN						
BELKA B17-II 1 szt., Masa ogólna (kg) :74,11								
65		8		80,0	1	1	0,8	
69			12	520,0	3	3		15,6
70			12	700,0	3	3		21,0
71			12	850,0	3	3		25,5
72			12	700,0	3	3		21,0
Długość wg średnic (m)							0,8	83,1
Masa jednostkowa preta (kg/m)							0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							0,32	73,79
Ogółem (kg)								74,11

BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-II Ø(St50B)
A-IIIIN #(B500SP)
KLASA EKSPozyCJI BETONU : XC1
OTULINA GÓRNA 5 CM
OTULINA BOCZNA 3 CM
OTULINA DOLNA 3 CM

Inwestycja:

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji:

Działka nr ewid.: 8/4
obręb: nr 5 Nidzica
ul.Traugutta 23: 13-100 Nidzica

Inwestor:

Powiat Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Branża:

KONSTRUKCYJNA

Nazwa rysunku:

BELKA B17-II

Projektant:

mgr inż. Maciej Jaszczuk
nr upr.: SLK/5260/POOK/14
upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej

Opracował:

mgr inż. Paweł Golc

Podpis:

Skala:

1:50
1:25

Data:

07.2021

Nr rys.:

K42