







Belka B1 - 1 SZT. 25x25 cm Skala 1:50




1-1 Skala 1:25



Poz.	Kształt pręta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość		Długość łączna (m)	
		Ø	#		w	ogółem	A-II	A-IIIIN
		A-IIA-IIIIN			elementy		Ø 8	# 12
BELKA B1 1 szt., Masa ogólna (kg) :8,95								
1			12	194,0	3	3		5,8
2			12	194,0	2	2		3,9
3		8		86,0	1	1	0,9	
Długość wg średnic (m)							0,9	9,7
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							0,34	8,61
Ogółem (kg)								8,95

BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-II Ø(St50B)
A-IIIIN # (B500SP)
KLASA EKSPozyCJI BETONU : XC1
OTULINA GÓRNA 3 CM
OTULINA BOCZNA 3 CM
OTULINA DOLNA 3 CM



Inwestycja: Budynek garażowo gospodarczy na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: 8/4
obręb: nr 5 Nidzica
ul. Traugutta 23: 13-100 Nidzica

Inwestor: Powiat Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nazwa rysunku: BELKA B1

Projektant: mgr inż. Maciej Jaszczyk
nr upr.: SLK/5260/POOK/14
upr. bud. do projektowania
w specjalności konstrukcyjnej

Podpis:

Skala:
1:50
1:25

Opracował: mgr inż. Paweł Golc

Podpis:

Data:
07.2021

Nr rys.:
K97