







Belka B16-II - 3 SZT.
25x24 cm
Skala 1:50



Poz	Kształt pręta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość w ogółem	Długość łączna (m)			
		Ø	#			A-II A-IIIN			
						Ø 8	# 12	# 16	
BELKA B16-II 3 szt., Masa ogólna (kg) :444,03									
65		8		80,0	98	294	235,2		
66			16	950,0	3	9		85,5	
67			12	800,0	6	18	144,0		
68			16	620,0	3	9		55,8	
Długość wg średnic (m)							235,2	144,0	141,3
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							92,90	127,87	223,25
Łącznie (kg)							444,03		

BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-II ϕ (St50B)
A-IIIIN # (B500SP)
KLASA EKSPLOYACJI BETONU : XC1
OTULINA GÓRNA 5 CM
OTULINA BOCZNA 3 CM
OTULINA DOLNA 3 CM



Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23: 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	KONSTRUKCYJNA		
Nazwa rysunku:	BELKA B16-II		
Projektant:	mgr inż. Maciej Jaszczyk nr upr.: SLK/5260/POOK/14 upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej	Podpis:	Skala: 1:50 1:25
Opracował:	mgr inż. Paweł Golec	Podpis:	Data: 07.2021 Nr rys.: K41