




# Belka B4-III - 1 SZT. 25x50 cm Skala 1:50







35 Ø8mm L=1320cm



1-1  
Skala 1:25



Poz.	Kształt pręta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość		Długość łączna (m)		
		Ø	#		w elemencie	ogółem	A-II	A-IIIN	
		A-II-A-IIIN					Ø 8	# 12	# 16
BELKA B4-III 1 szt., Masa ogólna (kg) 76,21									
9		8		132,0	35	35	46,2		
10			16	497,0	3	3			14,9
11			16	555,0	3	3			16,6
12			12	456,0	2	2		9,1	
Długość wg średnic (m)							46,2	9,1	31,6
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							18,25	8,10	49,86
Ogółem (kg)							76,21		

BETON KLASY: C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA KLAS:

A-II Ø(St50B)


A-IIIN # (B500SP)

KLASA EKSPozyCJI BETONU : XC1

OTULINA GÓRNA 5 CM

OTULINA BOCZNA 3 CM

OTULINA DOLNA 3 CM



*projekt*

Inwestycja: Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23: 13-100 Nidzica

Inwestor: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nazwa rysunku: BELKA B4-III

Projektant: mgr inż. Maciej Jaszczyk nr upr.: SLK/5260/POOK/14 upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej

Podpis:

Skala:

1:50  
1:25

Opracował: mgr inż. Paweł Golc

Podpis:

Data:

07.2021

Nr rys.:

K47