




# Belka B11-II - 2 SZT. 25x93 cm Skala 1:50



Poz.	Kształt pręta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość		Długość łączna (m)		
		Ø	#		w elemencie	ogółem	A-II	A-IIIN	
							Ø 8	# 12	# 16
BELKA B11-II 2 szt., Masa ogólna (kg) 194,44									
32		8		218,0	33	66	143,9		
33			16	529,0	3	6			31,7
34			16	455,0	3	6			27,3
35			12	416,0	6	12		49,9	
Długość wg średnic (m)							143,9	49,9	59,0
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							56,83	44,33	93,28
Ogółem (kg)							194,44		

BETON KLASY: C20/25 (B25)  
STAL ZBROJENIOWA KLAS:  
A-II Ø(St50B)  
A-IIIN # (B500SP)  
KLASA EKSPozyCJI BETONU : XC1  
OTULINA GÓRNA 5 CM  
OTULINA BOCZNA 3 CM  
OTULINA DOLNA 3 CM



Inwestycja: Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23: 13-100 Nidzica

Inwestor: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nazwa rysunku: BELKA B11-II

Projektant: mgr inż. Maciej Jaszczyk nr upr.: SLK/5260/POOK/14 upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej

Podpis:

Skala:

1:50  
1:25

Opracował: mgr inż. Paweł Golc

Podpis:

Data:

07.2021

Nr rys.:

K36