Słup S16-I
ILOŚĆ - 2 szt
Skala 1:50

1-1
Skala 1:25





Poz.	Kształt pręta [cm]	Stal ⌀	Stal #	Długość (cm)	Ilość w elemencie	Ilość ogółem	Długość łączna (m) A-II ⌀ 8	Długość łączna (m) A-IIIN # 12
		A-II	A-IIIN					
SŁUP S16-I 2 szt.. Masa ogólna (kg) :							69,14	
9		8		86,0	36	72	61,9	
10	1940		12	241,0	4	8		19,3
22	3880		12	388,0	4	8		31,0
Długość wg średnic (m)							61,9	50,3
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							24,46	44,68
Ogółem (kg)							69,14	

BETON KLASY: C20/25 (B25)
ŚCIANY FUNDAMENTOWE : C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-II ⌀(St50B) A-IIIN #(B500SP)
KLASA EKSPOZYCJI BETONU : XC1
OTULINA ZBROJENIA 5 CM

projekt

Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **8/4** obręb: nr 5 Nidzica ul.Traugutta 23: 13-100 Nidzica
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża:	**KONSTRUKCYJNA**
Nazwa rysunku:	**SŁUP S16-I**

Projektant:	mgr inż. Maciej Jaszczyk nr upr.: SLK/5260/POOK/14 upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej	Podpis:	Skala: **1:50** **1:25**
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Data: 04.2021
			Nr rys.: **K77**